

工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 宍喰海岸(那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事(1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
堤防・護岸							
海岸土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:岩塊・玉石, 施工方法:オーブンカット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000 m3未満又は湿地軟弱土	m3		710		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:岩塊・玉石	m3		1,250		
埋戻し		土質:玉石	m3		1,050		
基面整正			m2		41		
場所打擁壁工			式		1		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:8m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ-	m3		443		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)			数量 (今回)
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		10.72		
足場		安全ネット:無し	掛m2		790		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目 地板厚さ:厚10mm	m2		44		
止水板		止水板種類・寸法:CF200×5	m		86		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		770		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		81		
削孔			孔		880		
樹脂アンカー			本		880		
スリップ・パター		φ19×600, キャップ 300	本		160		
裏法被覆工			式		1		
コンクリート被覆工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 穴喰海岸 (那佐地区) 海・穴喰浦 堤防修繕工事 (1)				事業区分		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	海岸整備 堤防・護岸 数量増減	
コンクリート		コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m3		15		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		1		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		68		
削孔			孔		40		
差し筋			本		40		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		15		
コンクリートはつり		平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m2		224		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		22		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 宍喰海岸(那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事(1)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
概処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
仮設工			m3		22		
工事用道路工			式		1		
工事用道路盛土		施工幅員:4.0m以上	式		1		
交通管理工			m3		760		
交通誘導警備員		A	式		1		
直接工事費			人日		5		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	数量 (今回)	数量 (前回)	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (今回)				数量増減	摘要
工事原価									
一般管理費等						1			
工事価格						1			
消費税額及び地方消費税額						1			
工事費計						1			