

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 宍喰海岸(那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事(2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量(今回)	数量増減
堤防・護岸							
海岸土工			式		1		
掘削工			式		1		
掘削		土質:岩塊・玉石, 施工方法:オーブソット, 押土:有り, 施工数量:普通土30,000 m3未満又は湿地軟弱土	m3		800		
擁壁工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:岩塊・玉石	m3		1,400		
埋戻し		土質:玉石	m3		1,180		
基面整正			m2		41		
場所打擁壁工			式		1		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:8m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ-	m3		499		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1 波土 宍喰海岸 (那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)			数量 (今回)
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		12.06		
足場		安全ネット:無し	掛m2		800		
目地板		目地板の種類:瀝青質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		50		
止水板		止水板種類・寸法:CF200×5	m		96		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		870		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		91		
削孔			孔		990		
樹脂アンカー			本		990		
スリップ・パター		φ19×600, キヤップ 300	本		180		
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 宍喰海岸(那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事(2)		海岸整備 堤防・護岸		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	
	工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工				
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cmを超え6cm以下	m3	4		
運搬処理工		m2	252		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	式	1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	12		
仮設工		m3	12		
工事用道路工		式	1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式	1		
土のう		m3	1,500		
直接工事費		袋	40		
共通仮設		式	1		
		式	1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R1波土 宍喰海岸(那佐地区) 海・宍喰浦 堤防修繕工事(2)		事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
	工事区分・工種・種別・細別	規格		数量(前回)	数量増減
	共通仮設費(率計上)				
純工事費			1		
現場管理費			1		
工事原価			1		
一般管理費等			1		
工事価格			1		
消費税額及び地方消費税額			1		
工事費計			1		