

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 1 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事(2)     |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |  |
|---------------|-----------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 斜面对策          |                                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 砂防土工          |                                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 掘削工           |                                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 掘削<br>(土砂)    | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準) | m3 |        | 190    |              |                   |  |
| 積込(ルース)       | 土質:土砂,作業内容:小規模(標準)                | m3 |        | 190    |              |                   |  |
| 不整地運搬車        | 特殊車両                              | 日  |        | 5      |              |                   |  |
| 法面整形工         |                                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土             | m2 |        | 90     |              |                   |  |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約:無し,土質:軟岩I                    | m2 |        | 10     |              |                   |  |
| 残土処理工         |                                   | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                 | m3 |        | 190    |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 1 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事(2)            |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |  |
|---------------|--|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 残土等処分         |  | m3 |        | 190    |              |                   |  |
| 法面工           |  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 法枠工           |  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 鉄筋挿入          | D19                                      | 本  |        | 14     |              |                   |  |
| 吹付枠           | 法枠規格:300*300, 中詰材種類:吹付<br>植生基盤材          | m2 |        | 93     |              |                   |  |
| 斜面对策付属設置工     |  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 作業土工          |  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 床堀            |  | m3 |        | 3      |              |                   |  |
| 埋戻し           |  | m3 |        | 2      |              |                   |  |
| 防護柵基礎工        |  | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 1号天端コンクリート    | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有, 全ての費用 | m  |        | 8      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名                 | R 1 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事(2)         |                |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |    |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                    | 単位             | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減              | 摘要 |
| 1号防護柵基礎             | 小型構造物, 18-8-40(高炉)                    | m              |        | 9            |                   |    |
| 転落防止柵               | コンクリート建込, ビーム式・ハネ式, 3m, 100m<br>未満, 無 | m              |        | 9            |                   |    |
| 仮設工                 |                                       | 式              |        | 1            |                   |    |
| 工事用道路工              |                                       | 式              |        | 1            |                   |    |
| 敷鉄板                 | 鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去                   | m <sup>2</sup> |        | 9            |                   |    |
| 2号仮設防護柵             |                                       | 式              |        | 1            |                   |    |
| 床堀                  | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用<br>,             | m <sup>3</sup> |        | 3            |                   |    |
| 2号仮設防護柵<br>(H=3.6m) | 単管Φ48.6                               | m <sup>2</sup> |        | 104          |                   |    |
| 菱形金網                | 2.0*56mm                              | m <sup>2</sup> |        | 96           |                   |    |
| 基礎コンクリート            | 18-8-40(高炉)                           | m <sup>3</sup> |        | 3            |                   |    |
| 直接工事費               |                                       | 式              |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 1 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事(2) |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |  |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 共通仮設          |                               | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費         |                               | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 運搬費           |                               | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 仮設材運搬費        |                               | t  |        | 2      |              |                   |  |
| 準備費           |                               | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 木根等運搬処分       | 伐採木                           | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 木根等運搬処分       | 木根                            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 木根等運搬処分       | 竹                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 木根等運搬処分       | 竹根                            | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費(率計上)    |                               | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 純工事費          |                               | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 1 波土 川ヨリ西急傾斜 海・浅川 斜面对策工事(2) | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |        |      |    |
|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位           | 数量(前回)            | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 現場管理費         |                               | 式            |                   | 1      |      |    |
| 工事原価          |                               | 式            |                   | 1      |      |    |
| 一般管理費等        |                               | 式            |                   | 1      |      |    |
| 工事価格          |                               | 式            |                   | 1      |      |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                               | 式            |                   | 1      |      |    |
| 工事費計          |                               | 式            |                   | 1      |      |    |
|               |                               |              |                   |        |      |    |
|               |                               |              |                   |        |      |    |
|               |                               |              |                   |        |      |    |
|               |                               |              |                   |        |      |    |
|               |                               |              |                   |        |      |    |