

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 吹地すべり 三・井川吹 地下水排除工事(3)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
現地敷均し		m3		2			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		2			
地下水排除工		式		1			
集排水ホ-リング工		式		1			
ホ-リング W-1 , W-2	施工場所:地表, 土質区分:礫質土, 呼び径:径90mm	m		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 吹地すべり 三・井川吹 地下水排除工事(3)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
ホーリング W-1, W-2	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		350		
保孔管	施工場所:地表VP, スレーナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		450		
ホーリング 仮設機材		回		2		
足場		空m3		56		
孔口処理工		式		1		
孔口処理工		箇所		2		
流末処理工		式		1		
流末処理工		m		40		
仮設工		式		1		
モノレール運転工		式		1		
モノレール運転		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 三土 吹地すべり 三・井川吹 地下水排除工事(3)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		