

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--------------------------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満 | m3 | | 180 | | | |
| 路床盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 40 | | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 950 | | | |
| 土砂等運搬 [土取場:中山工区] L=1.9km | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 990 | | | |
| 路体盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 10 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 1,200 | | | |

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--------------------------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 (歩道) | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 60 | | | |
| 路体(築堤)盛土 (歩道) | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 30 | | | |
| 路体(築堤)盛土 (路肩) | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 30 | | | |
| 土砂等運搬 [土取場:中山工区] L=1.9km | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 1,140 | | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | m2 | | 510 | | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | | |
| 小型擁壁 [3号] 平均H=0.9m 均しコン | 高さ:0.8m以上1.0m以下,本体コンクリート 規格:18-8-40(高炉),施工歩掛項目: 小型(A) | m3 | | 21 | | | |
| 重力式擁壁 [4号] 1≦H<2 均しコン | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 28 | | | |
| カルバート工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--|----------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| プレキャストカルバート工 | | 式 | | 1 | | |
| プレキャストボックス 800*800*2000[標準] 土被:3.0m | 内幅:8m, 内高:8m | m | | 12 | | |
| プレキャストボックス 800*800*1463[短尺・ヌ無] 土被:3.0m | 内幅:8m, 内高:8m | m | | 1.5 | | |
| プレキャストボックス 900*900*2000 土被:4.5m | 内幅:9m, 内高:9m | m | | 22 | | |
| 縦締部材 (PCより鋼線+定着金具) | | 式 | | 1 | | |
| 排水構造物工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 (カルバート+水路) | | 式 | | 1 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 850 | | |
| 埋戻し C (1≦Wmax<4) | 土質:土砂 | m3 | | 470 | | |
| 埋戻し D (Wmax<1) | 土質:土砂 | m3 | | 60 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 300 | | |

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 場所打水路工 | | 式 | | 1 | | |
| 横断水路 [1号] (蓋:鋼製B300・T-25・B固定) | コンクリート規格:18-8-25(20) | m | | 13 | | |
| U型水路 [6-1号](床版:24-8-25) (鋼製柵蓋:□600・T-25) | コンクリート規格:18-8-25(20) | m | | 178 | | |
| U型水路 [7-3号](床版:24-8-25) (鋼製柵蓋:□600・T-25) | コンクリート規格:18-8-25(20) | m | | 39 | | |
| 側溝工 | | 式 | | 1 | | |
| L型側溝 [1号] 境界ブロック:B・両面R | コンクリート規格:18-8-25(20) | m | | 181 | | |
| L型側溝 [3号] 境界ブロック:段差20mm | コンクリート規格:18-8-25(20) | m | | 13 | | |
| 管渠工 | | 式 | | 1 | | |
| 鉄筋コンクリート台付管 [1号管渠] | 管規格:φ200 | m | | 15 | | |
| 集水柵・マンホール工 | | 式 | | 1 | | |
| 現場打ち集水柵 [1号] | 集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 現場打ち集水桝 [2号] | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝 [3号] | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝 [4号] | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | | 1 | | |
| 現場打ち集水桝 [5号] | 集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | | 3 | | |
| 場所打ち集水桝 [9号] 境界ブロックB | 集水桝・街渠桝種類:場所打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | | 2 | | |
| 場所打ち集水桝 [10号] 境界ブロック(20mm段差) | 集水桝・街渠桝種類:場所打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し | 箇所 | | 1 | | |
| 蓋[1号] (床版:24-8-25) (鋼製桝蓋:□600・T-25) | | 箇所 | | 1 | | |
| 蓋[2号] (床版:24-8-25) (鋼製桝蓋:□600・T-25) | | 箇所 | | 1 | | |
| 蓋[3号] (床版:24-8-25) (鋼製桝蓋:□600・T-25) | | 箇所 | | 1 | | |
| 足掛金具 [1~4号桝内] W300, φ19 | | 個 | | 13 | | |
| 蓋 [5号桝] 300*400・T-25・180° 開閉 | 蓋種類:鋼製蓋 | 枚 | | 3 | | |

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 蓋 [9号栞] 300*500・T-25・110° 開閉 | 蓋種類:鋼製蓋 | 枚 | | 2 | | |
| 蓋 [10号栞] 300*500・T-25・110° 開閉 | 蓋種類:鋼製蓋 | 枚 | | 1 | | |
| 排水工 | | 式 | | 1 | | |
| 縦排水 BF-250 基礎砕石:t=10cm(RC-40) | U型側溝の種類:各種,内幅:250mm,内高:175mm | m | | 22 | | |
| 保護コンクリート [縦排水] t=100mm | コンクリート規格:18-8-25(20) | m | | 22 | | |
| 保護路肩コンクリート [1号] t=125~150mm | コンクリート規格:18-8-25(20) | m | | 261 | | |
| 保護路肩コンクリート [2号] 縦排水上部 | コンクリート規格:18-8-40 | 基 | | 3 | | |
| 舗装 | | 式 | | 1 | | |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | |
| 縁石工 | | 式 | | 1 | | |
| 歩車道境界ブロック [1号] | ブロック規格:B種(180/205×250×600) | m | | 165 | | |

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------------------|---|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 防護柵工 | | 式 | | 1 | | | |
| 防止柵工 | | 式 | | 1 | | | |
| 転落(横断)防止柵 (4段ヒーム・メッキ品) | 柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込 | m | | 66 | | | |
| 踏掛版工 | | 式 | | 1 | | | |
| 踏掛版工 | | 式 | | 1 | | | |
| 踏掛版 A1 [南川橋] | コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉), 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | m3 | | 17 | | | |
| 踏掛版 A2 [南川橋] | コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉), 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25 | m3 | | 12 | | | |
| 築堤・護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| 河川土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 盛土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 70 | | | |

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 築堤・護岸 | |
|---------------|----------------------------------|----|--------|--------------|------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 900 | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | 90 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | m2 | | 230 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01(床上))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 築堤・護岸 | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工事数量総括表(本02(広域))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 築堤・護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 230 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 30 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | | 50 | | | |
| 基面整正 | | m2 | | 130 | | | |
| 多自然型護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| ブロックマット | 法勾配:1:1.8以上 1:2.0未満 | m2 | | 315 | | | |
| 石積(張)工 | | 式 | | 1 | | | |
| 石張 t=20cm(石材150~200mm) [高水護岸] | 構造区分:練石, 石材種類:雑割石 | m2 | | 140 | | | |

工事数量総括表(本02(広域))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 道路改良 | |
|--------------------------------|----------------------------------|----|--------|--------|--------------|--------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | | |
| 法面工 | | 式 | | 1 | | | |
| 植生工 | | 式 | | 1 | | | |
| 張芝 | 芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上 | m2 | | 1,890 | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:50cm | m2 | | 1,380 | | | |
| コンクリート取壊し運搬処理 △無筋 L=15km | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工 | m3 | | 124 | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 殻運搬 ●AS殻 L=15km | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 63 | | | |
| 殻処分 ●AS殻 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 63 | | | |

工事数量総括表(本02(広域))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | 事業区分 工事区分 | 河川改修 道路改良 | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 80 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 準備費 | | 式 | | 1 | | |
| 木根等処分費 [伐採木]5t L=15km | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本02(広域))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | 事業区分 工事区分 | 河川改修 道路改良 | | | |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工事数量総括表(本03(強化))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|------------------------------------|--|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 築堤・護岸 | | 式 | | 1 | | | |
| 法覆護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| 石積(張)工 | | 式 | | 1 | | | |
| 石張 t=20cm(石材150~200mm) [高水敷] | 構造区分:練石, 石材種類:雑割石 | m2 | | 295 | | | |
| 基礎材 | 基礎材規格(碎石の場合等):再生クワ ンシャラン40~0, 敷厚:0.2m | m2 | | 260 | | | |
| 石張 t=20cm(石材150~200mm) [川裏] | 構造区分:練石, 石材種類:雑割石 | m2 | | 458 | | | |
| 天端コンクリート | コンクリート規格:18-8-25(20) | m3 | | 10 | | | |
| 擁壁護岸工 | | 式 | | 1 | | | |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | | 式 | | 1 | | | |
| 重力式擁壁 [2号胸壁] | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 78 | | | |
| 場所打擁壁工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本03(強化))

| 工事名 | R 1 那土 那賀川・南川上流工区 那賀・和食 道路工事(23) | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 |
| 小型擁壁 [1号胸壁] | 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | | 25 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |