

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		220			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		2,500			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		930			
路床盛土 路肩盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,430			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		990			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
張芝	芝種類:張芝工,施工規模:500m2以上	m2		550			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事 (24)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		50			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 1号(均し)	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		24			
重力式擁壁 1号(砕石)	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		15			
重力式擁壁 6号	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		41			
石・ブロック積(張)工		式		1			
石積(張)工		式		1			
石張	構造区分:練石, 石材種類:雑割石	m2		105			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4			

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事 (24)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		920			
埋戻し W≤4.0m	土質:土砂	m3		230			
埋戻し 1.0≤W<4.0m	土質:土砂	m3		300			
埋戻し W<1.0m	土質:土砂	m3		130			
基面整正		m2		270			
側溝工		式		1			
現場打ち水路 1-1号		m		45			
現場打ち水路 1-2号		m		81			
現場打ち水路 2-2号		m		65			

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事 (24)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場打ち水路 2-3号		m		60			
現場打ち水路 2-4号		m		8			
側溝蓋	C2-B300	枚		161			
側溝蓋	C2-B400	枚		120			
側溝蓋	C2-B600	枚		60			
側溝蓋 鋼製グレーチング(受枠含)	T25 B400	枚		8			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 4-1号	内幅(複単不使用の場合):0.6m,内高 (複単不使用の場合):1.2m,コンクリート規 格:18-8-40(高炉)	m		2			
現場打水路 4-2号	内幅(複単不使用の場合):0.6m,内高 (複単不使用の場合):1.4m,コンクリート規 格:18-8-40(高炉)	m		30			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管 3号	管規格:600*2000	m		31			

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋コンクリート台付管 4号	管規格:1000*2000	m		24		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 3-1号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 3-2号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 3-3号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 4号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 5号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 6号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 7号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 8号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 鋼製グレーチング(受枠含)	蓋種類:T-25 800x800	枚		2		

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
蓋 鋼製グレーチング(受枠含)	蓋種類:T-25 900x900	枚		3		
蓋 鋼製グレーチング(受枠含)	蓋種類:T-25 800x700(2枚)	枚		2		
蓋 鋼製グレーチング(受枠含)	蓋種類:T-25 1300x700(2枚)	枚		1		
足掛け金物 タラップ	W=300	個		34		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:100m以上, 曲 線部補正:無	m		181		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線 部補正:無	m		45		
保護路肩コンクリート		m ³		13		
鉄筋 補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.21		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		41			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚: 5cm	m2		552			
排水構造物撤去工		式		1			
ヒューム管撤去	管径:800mm,規格:800*2430	m		8			
ヒューム管撤去	管径:1000mm,規格:1000*2430	m		10			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		46			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		46			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		28			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		28			

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事 (24)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
防塵対策工		式		1			
夕代清掃員		人日		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		80			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(道路)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(河川)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		6,300			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7,170			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		2,570			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			

工事数量総括表(河川)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
基面整正		m2		5			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		13			
コンクリートブロック積	ブロック規格:滑面	m2		66			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350(m2) 滑面タイプ,裏込材規格:再生砕石RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-4	m2		386			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		14			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			

工事数量総括表(河川)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
小口止コンクリト	コンクリト規格:18-8-40(高炉)	m3		6		
護岸付属物工		式		1		
ハラハット擁壁 1号		m3		2		
ハラハット擁壁 2号		m3		0.3		
ハラハット擁壁 3号		m3		1		
現場打階段 1号		m3		9		
現場打階段 2号		m3		9		
植生工		式		1		
張芝	芝種類:張芝工, 施工規模:500m2以上	m2		3,660		
付帯道路工		式		1		
側溝工		式		1		

工事数量総括表(河川)

工事名	R 1 那土 那賀川・南川工区 那賀・和食 道路工事(24)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場打ち水路 堤脚水路		m		47		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		