

# 工事数量総括表

工事名	R 1 三土 釣井地すべり 三・東祖谷釣井 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		200.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:液質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		610.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240.000		
残土等処分		m3		240.000		
法面工		式		1.000		
植生工		式		1.000		
植生基材吹付 吹付枠内	吹付厚:3cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2 以上500m2未満	m2		330.000		
法枠工		式		1.000		
吹付枠	法枠規格:200×200, 中詰材種類:-	m2		610.000		
かご工		式		1.000		
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:-, 規格:高さ(D)=50cm幅 (B)=120cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150-200mm	m		6.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		60.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20.000		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1.000		
重力式擁壁 1号落差工	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3.000		
重力式擁壁 2号落差工	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5.000		
差筋		t		0.005		
蓋	蓋種類:しま鋼板 t=3.2	t		0.040		
アンカーボルト	アンカーボルト規格:M12×200	本		4.000		
山腹水路工		式		1.000		
山腹集水路・排水路工		式		1.000		
山腹コレクターチューブ 1号+2号落差工	管規格:D-400×200	m		1.000		
山腹明暗渠工		式		1.000		
山腹コレクターチューブ明暗渠	管規格:硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150	m		62.000		
集水柵工		式		1.000		
集水柵 1号落差工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1.000		
集水柵 2号落差工	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
流末処理工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7.000		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.010		
樹脂アンカー	D13用	本		20.000		
削孔	削孔深さ:100mm	孔		20.000		
しま鋼板	板厚:3.2mm	t		0.020		
アンカーボルト	アンカーボルト規格:M12×200	本		8.000		
付帯工		式		1.000		
横ボーリング柵排水工		式		1.000		
横ボーリング柵排水		m		21.000		
復旧工		式		1.000		
集水柵復旧(下部) 横ボーリング工		箇所		1.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	m2		108.000		
仮橋・仮栈橋工		式		1.000		
仮橋上部	作業区分:撤去	t		10.830		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		44.000		
コンクリート製造設備工		式		1.000		
ケーブルクレーン設備(一般)		基		1.000		
ケーブルクレーン設備 支柱等		基		1.000		
ケーブルクレーン運搬		式		1.000		
防護施設工		式		1.000		
切土及び発破防護柵		m2		176.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		19.740		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		