

# 工事数量総括表

工事名		R 1 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 擁壁工事 (2)				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路改良
							摘要
道路改良			式		1.000		
道路土工			式		1.000		
掘削工			式		1.000		
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		320.000		
掘削		土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		60.000		
残土処理工			式		1.000		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		620.000		
土砂等運搬		土質:軟岩	m3		250.000		
残土等処分			m3		880.000		
擁壁工			式		1.000		
作業土工			式		1.000		
床掘り		土質:土砂	m3		380.000		
床掘り		土質:岩塊・玉石	m3		190.000		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂, 1m<≦W<4m	m3		70.000		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:土砂, w<1m	m3		3.000		
場所打擁壁工(構造物単位)			式		1.000		
逆T型擁壁		本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		118.000		
場所打擁壁工		置換Co	式		1.000		
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3		309.000		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		77.000		
足場		安全ネット:無し	掛m2		70.000		
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		31.000		
水抜パイプ		管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m		101.000		
擁壁裏面排水材			m		52.000		
排水構造物工			式		1.000		
管渠工			式		1.000		
暗渠排水管(吸出防止材含)		作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:200~400mm	m		35.000		
仮設工			式		1.000		
コンクリート製造設備工			式		1.000		
ケーブルクレーン設備			基		1.000		
ケーブルクレーン運搬			m3		880.000		
交通管理工			式		1.000		
交通誘導警備員			人日		60.000		
直接工事費			式		1.000		
共通仮設			式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		0.570		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		