

工事数量総括表

工事名	R1那土 国道195号(榑山橋)他1橋 那賀・白石他 橋梁修繕工事	事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	工事区分	橋梁保全工事
		数量増減	摘要
橋梁保全工事			
防護柵工		式	1.000
路側防護柵工		式	1.000
ガードレール(部材設置)	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B	式	1.000
橋梁付属物工		m	10.000
伸縮継手工		式	1.000
橋梁用伸縮継手装置取替工	補修,簡易鋼製型,伸縮量:20mm	式	1.000
橋梁補修工		m	13.000
断面修復工		式	1.000
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ポリマーモルタル,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	式	1.000
構造物撤去工		橋	1.000
防護柵撤去工		式	1.000
防護柵撤去(ガードレール)	部材撤去	式	1.000
運搬処理工		m	10.000
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	式	1.000
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.010
現場発生品運搬	発生材種類:伸縮継手装置・ガードレール部材	m3	0.010
仮設工		回	1.000
交通管理工		式	1.000
交通誘導警備員	A	人日	4.000
交通誘導警備員	B	人日	4.000
直接工事費		式	1.000
共通仮設		式	1.000
共通仮設費(率計上)		式	1.000
純工事費		式	1.000
現場管理費		式	1.000
工事原価		式	1.000
一般管理費等		式	1.000
工事価格		式	1.000

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額						
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	桶		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.535m3, 材料種類:ポリアセチンモルタル,鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:有り	桶		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		1.000		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
足場支保	枠組足場	空m3		48.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		4.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
		式		1.000		