

# 工事数量総括表

工事名	R1那土 木沢上那賀線(唐谷橋)他1橋 那賀・川成他 橋梁修繕工事	事業区分	工事区分	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)		
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		40.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000		
舗装打換え工		式		1.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		40.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
排水施設工		式		1.000		
橋面防水工		m2		40.000		
地覆工		式		1.000		
場所打地覆		m		20.000		
橋梁用防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格:塗装品 Gr-C-2B-BPL	m		20.000		
橋梁補修工		式		1.000		
橋梁地覆補修工		式		1.000		
橋梁地覆とりこわし		m3		2.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:エポキシ樹脂系注入材	橋		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.976m3,材料種類:ポリアセリトモルタル,鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:有り	橋		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工						
足場工		式		1.000		
足場	吊り足場	式		1.000		
足場(昇降施設)		m2		64.000		
交通管理工		箇所		1.000		
交通誘導警備員	B	式		1.000		
直接工事費		人日		16.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		42.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:7ｽﾌﾟﾙﾄ殻	m3		2.000		
殻処分	殻種別:7ｽﾌﾟﾙﾄ殻	m3		2.000		
舗装打換え工		式		1.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		39.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用):塗装品Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		21.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 16cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19.000		
橋梁付属物工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
伸縮継手工		式		1.000		
橋梁用伸縮継手装置工	簡易鋼製型,伸縮量:20mm	m		8.000		
排水施設工		式		1.000		
橋面防水工		m2		39.000		
地覆工		式		1.000		
場所打地覆		m		21.000		
橋梁補修工		式		1.000		
橋梁地覆補修工		式		1.000		
橋梁地覆とりこわし		m3		4.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	桶		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリアセメントモルタル,鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理:有り	桶		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.020		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.020		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4.000		
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	回		1.000		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
足場	側足場	m2		29.000		
足場(昇降施設)		箇所		2.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		12.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		