

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 菅生伊良原線 つ・一字大屋内 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		38			
埋戻し	RC-40	m3		14			
残土処理		m3		38			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 H=1.4m	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		7			
差筋	SD345 D16	t		0.01			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 菅生伊良原線 つ・一字大屋内 防護柵工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未 満,曲線部補正:無	m		21			
補強筋	SD345 D13	t		0.09			
防護柵基礎工		式		1			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10 cm	m2		24			
コンクリート	コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉)	m3		13			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		25			
鉄筋	SD345 D13	t		0.59			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:5 0mm	m		25			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚 :5cm	m2		42			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 菅生伊良原線 つ・一字大屋内 防護柵工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
建設汚泥処理	舗装版切断分	m3		0.03		
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		21		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		5		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 菅生伊良原線 つ・一字大屋内 防護柵工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場発生品運搬	発生材種類: ガードレール	回		1			
仮設材運搬	敷鉄板: 1,524*3,048*22: 4枚	t		3.2			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 菅生伊良原線 つ・一字大屋内 防護柵工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			