

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 国道 1 9 3 号 那賀・沢谷 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体 (築堤) 盛土	施工幅員 : 2.5m 未満	m3		30			
路体 (築堤) 盛土	施工幅員 : 2.5m 以上 4.0m 未満	m3		30			
路体 (築堤) 盛土	施工幅員 : 4.0m 以上	m3		70			
土砂等運搬	土質 : 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3		140			
積込 (ル・ｽ ²)	土質 : 土砂 , 作業内容 : 土量 50,000m3 未満	m3		140			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員 : 2.5m 未満	m3		20			
路床盛土	施工幅員 : 2.5m 以上 4.0m 未満	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道193号 那賀・沢谷 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
積込(ルズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		70			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
裏込碎石 (2号もたれ式擁壁)	碎石規格:再生クワッチャン40~0	m3		56			
場所打擁壁工 (2号もたれ式擁壁)		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:8.7m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コク	m3		181		18-8-40(BBorN)W/C 60%	
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.17			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		260			
足場	安全柵:無し	掛m2		330			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道193号 那賀・沢谷 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		18		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		60		
吸出し防止材*	材質:擁壁用水抜フィルター,種類: 65用,厚さ:	個		35		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		4		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:	m3		1		
基面整正		m2		10		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格: 600,1種	m		4		
鉄筋コンクリート台付管 (支給品)	管規格: 600,1種	m		6		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道193号 那賀・沢谷 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),敷厚:10cm	m2		8		18-8-40(BBorN)W/C 60%,型枠含む
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クワッシャ70~0,敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	m2		8		
集水柵・マンホール工		式		1		
現場打ち集水柵 1号	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋	蓋種類:鋼製柵蓋T-25ボルト固定式細目	枚		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		8		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		4		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 国道 1 9 3 号 那賀・沢谷 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4			
殻処分	殻種別:建設汚泥	t		0.02			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1 那土 国道 1 9 3 号 那賀・沢谷 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			