

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		7			
掘削	土質:軟岩,施工方法:現場制約あり	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		30			
床掘り	土質:土砂	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3		20		
場所打擁壁工 (張コンクリート)		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(BBorN)W/C 60 %, [△] -ライン含む	m3		145		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.14		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		250		
足場	安全ネット:無し	掛m2		220		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		15		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		49		
落石雪害防止工		式		1		
落石防止網工		式		1		
ロープ伏工		m2		572		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
落石防護柵工		式		1		
□-フ・金網 (除石開閉含む)	柵高:3m,規格・仕様:10本掛,金網Z-G S3種,亜鉛めっき仕上げ,厚×××:無し	m		72		
支柱	支柱型式: ,施工区分:端末支柱,規 格・仕様:柵高3.00m ×××	本		3		
支柱	支柱型式: ,施工区分:中間支柱,規 格・仕様:柵高3.00m ×××	本		15		
支柱	支柱型式: ,施工区分:中間支柱(特 殊品),規格・仕様:柵高3.00m ×××	本		2		
□-フ・金網	柵高:1.5m,規格・仕様:10本掛,金網Z -GS3種,亜鉛めっき仕上げ,厚×××:無 し	m		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		2		
仮設工		式		1		
運搬設備		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
モルタル架設・撤去		基		1			
モルタル運転		式		1			
防護施設工		式		1			
仮設防護柵*		m		46			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		100			
交通誘導警備員	B	人日		200			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1那土 国道195号 那賀・日浦 落石対策工事(3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			