

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R1馬土 国道438号 美・美馬井出縁 排水構造物工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路修繕          |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装工           |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装打換え工        |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 舗装復旧          | 車道部                         | m2 |        | 6      |              |                 |  |
| 舗装復旧          | 車道部(市道取合い部)                 | m2 |        | 5      |              |                 |  |
| 舗装復旧          | 歩道部                         | m2 |        | 20     |              |                 |  |
| 排水構造物工        |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工          |                             | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り           | 土質:土砂                       | m3 |        | 20     |              |                 |  |
| 埋戻し           | 土質区分:土砂,土質:土砂               | m3 |        | 10     |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)           | m3 |        | 10     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R1馬土 国道438号 美・美馬井出縁 排水構造物工事             |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |
|---------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |
| 側溝工           |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| L型側溝          | 幅:8.5cm, 高さ:2.5cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉) | m  |        | 3            |                 |    |
| U型側溝<br>1号    |   | m  |        | 36           |                 |    |
| U型側溝<br>1号    | グレーチング                                  | m  |        | 2            |                 |    |
| U型側溝<br>2号    |   | m  |        | 10           |                 |    |
| U型側溝<br>2号    | 現場打ち蓋                                   | m  |        | 10           |                 |    |
| 防護柵工          |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 防止柵工          |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 転落(横断)防止柵     | 柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込                  | m  |        | 33           |                 |    |
| 構造物撤去工        |   | 式  |        | 1            |                 |    |
| 構造物取壊し工       |   | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R1馬土 国道438号 美・美馬井出縁 排水構造物工事           |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |  |
|---------------|---------------------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                    | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:<br>人力施工             | m3 |        | 13           |                 |    |  |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗<br>装版厚:15cm以下 | m  |        | 43           |                 |    |  |
| 舗装版破砕         | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚<br>:5cm          | m2 |        | 31           |                 |    |  |
| 運搬処理工         |                                       | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                           | m3 |        | 2            |                 |    |  |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                       | m3 |        | 13           |                 |    |  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                           | m3 |        | 2            |                 |    |  |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                       | m3 |        | 13           |                 |    |  |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類:蓋版                              | 回  |        | 1            |                 |    |  |
| 仮設工           |                                       | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 交通管理工         |                                       | 式  |        | 1            |                 |    |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R1馬土 国道438号 美・美馬井出縁 排水構造物工事 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |    |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減            | 摘要 |  |
| 交通誘導警備員       |                             | 人日 |        | 14           |                 |    |  |
| 直接工事費         |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 共通仮設          |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 共通仮設費(率計上)    |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 純工事費          |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 現場管理費         |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 工事原価          |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 一般管理費等        |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 工事価格          |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |
| 工事費計          |                             | 式  |        | 1            |                 |    |  |