

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号他 美・美馬狙坂他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工 1層		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		20			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		100			
殻運搬 L=6.5km以下	殻種別:舗装版破碎	m3		5			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		100			
舗装打換え工 2層		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm	m		40			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		200			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 国道438号他 美・美馬狙坂他 道路維持業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬 L=6.5km以下	殻種別:舗装版破碎	m3		20		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		20		
基層	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		200		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		200		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		100		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング 日当施工量:1t未満	材料種類:再生密粒度AS混合物(13)	t		1		
パッチング 日当施工量:1t以上2t未満	材料種類:再生密粒度AS混合物(13)	t		1		
舗装準備工		式		1		
不陸整正	補足材:無し	m2		200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 国道438号他 美・美馬狙坂他 道路維持業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
不陸整正	補足材：有り，補足材種類・規格： 再生粒度調整碎石 RM-30，補足材整 正厚：17mm以上21mm未満	m2		100			
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕 様区分：実線 15cm，塗布厚：厚1.5mm， 排水性舗装：無し	m		50			
熔融式区画線	施工方法区分：熔融式手動，規格・仕 様区分：破線 15cm，塗布厚：厚1.5mm， 排水性舗装：無し	m		50			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		10			
交通誘導警備員 B		人日		20			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 国道438号他 美・美馬狙坂他 道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		