質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和2年4月6日

工 事 名:R1馬土 鳴門池田線(中野谷橋) 美・美馬宗ノ分 橋梁塗装工事(1)

路線名等: (主) 鳴門池田線

工事箇所:美馬市美馬町宗ノ分(第1分割)

番号	質問事項	回答
1	質問1:剝離作業について 事前剝離試験の結果で使用量及び剝離回数は、変更可能でしょうか。	「令和元年度版 橋梁架設工事の積算」に基づき,必要剝離回数に応じて変更可能です。
	質問2:剝離作業時のシューズカバーについて 一式当たりの内訳書(内2号)では、数量が3足となっていますが、使い 捨て、再利用不可(塗膜片等が付着)なので防護服と同じ個数が必要と 思われますが、数量の変更は可能でしょうか。	実績に応じて数量の変更を予定しています。
3	質問3:高欄の剝離養生工について 足場工(内1号)の剥離養生工の内には、高欄の剝離作業時の養生が含まれていないように思われます。(本橋の板張り部分の養生+朝顔の養生の面積しか計算されていません。) 高欄作業床の養生及び高欄周りの養生(高欄の外及び内側)が塗膜片の飛散防止の為に必要です。追加・変更は可能でしょうか。	必要であれば、追加・変更を予定しています。
4	質問4:塗膜かす等の保管について 特記事項に「受注者は塗膜かすを適切に保管し、同区間の塗装工事受注 者と調整して塗膜かすを運搬・処理業務受注者に引き渡すこと。」と記 載がありますが、引き渡すまでの間特別管理廃棄物の保管場所を指示頂 けるのでしょうか。それとも、受注者が仮保管場所を用意するのでしょ うか。保管時には、容器に入れて密封が必要ですが、容器については指 示・追加等が可能でしょうか。	仮保管場所については,発注者側から指示します。 保管容器については,発注者側から指示するとともに,実績に応じて変 更対応予定です。