工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１馬土　鳴門池田線（中野谷橋）　美・美馬宗ノ分　橋梁塗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
塗膜除去工		式		1		
塗膜除去工	塗膜剥離剤塗布･塗膜除去　時間的制約:無 廃材の回収･積込:有	橋		1		
橋梁塗装工 橋桁	Rc-Ⅱ,塗装系(はけ、ﾛｰﾗｰ)	式		1		
素地調整	素地調整種類:3種ｹﾚﾝC(動力工具と手工具の併用)	m2		218		
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI,塗装箇所:車道橋,塗装回数:1回	m2		218		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:車道橋,塗装回数:1回	m2		218		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:車道橋,塗装回数:1回	m2		218		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:車道橋,塗装回数:1回	m2		218		
橋梁塗装工 高欄	Rc-Ⅲ,塗装系(はけ、ﾛｰﾗｰ)	式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１馬土　鳴門池田線（中野谷橋）　美・美馬宗ノ分　橋梁塗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
素地調整 高欄	素地調整種類:3種ｹﾚﾝB(動力工具と手工具の併用)	m2		23		
下塗	塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層)はけ･ﾛｰﾗｰI,塗装箇所:高欄,塗装回数:1回	m2		23		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ,塗装箇所:高欄,塗装回数:1回	m2		23		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:高欄,塗装回数:1回	m2		23		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料はけ･ﾛｰﾗｰ 淡彩,塗装箇所:高欄,塗装回数:1回	m2		23		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ１馬土　鳴門池田線（中野谷橋）　美・美馬宗ノ分　橋梁塗装工事（３）	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
安全費		式		1		
足場工		式		1		
保護具等費用	塗膜除去工施工時	式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		