

R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土留工				
(1)土留工				
土留工	鋼請フトン籠	式	1.000	
鋼製フトン籠	詰石W=1.2 H=1.0 L=3.0	基	29.000	
鋼製フトン籠	詰石W=1.2 H=1.0 L=2.0	基	14.000	
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m ²	154.000	
鉄筋 D16	16mm~25mm	ton	0.170	
バックホウ掘削(山地治山土工)	砂・砂質土・粘性土・礫質土	m ³	242.000	
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
標識板 (標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	組	1.000	
2. 伏工				
(1)伏工				
伏工		式	1.000	
植生マット	ヤシ繊維ネット付	m ²	622.200	
3. 水路工				
(1)水路工				
水路工	緑化水路盤	式	1.000	
緑化水路盤	A型 745×914	m	15.800	
緑化水路盤 (受口)		箇所	1.000	
4. 筋工				
(1)筋工				
筋工	丸太	式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m	35.000	
5. 仮設費				

R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)仮設費				
仮設費	ケーブルクレーン仮設・撤去	式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去	人力施工, 根株・立木	基	2.000	
元支柱施設賃料		箇所	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	分解・組立, ケーブルクレーン	台	2.000	