

見積参考資料

工事名 R2那林 復旧治山(R1補正) 那賀町
イシカ谷 山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	那賀4
施行地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 (美波) 林務・森林整備担当 (美波)
事業名	復旧治山事業
地区名	イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事
施工場所	那賀郡那賀町イシカ谷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 4
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 3 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土留工	1.000	式		
・ ・土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工 鋼請フトン籠	1.000	式		
・伏工	1.000	式		
・ ・伏工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		
・水路工	1.000	式		
・ ・水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工 緑化水路盤	1.000	式		
・筋工	1.000	式		
・ ・筋工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土留工	1.000	式			
・・土留工	1.000	式			
・・・土留工	1.000	式			1 式当たり
鋼請フトン籠	1.000	式			
鋼製フトン籠 詰石W=1.2 H=1.0 L=3.0	29.000	基			単 A T 単 1号
鋼製フトン籠 詰石W=1.2 H=1.0 L=2.0	14.000	基			単 A T 単 2号
SP 吸出し防止材(全面)設置 森林	154.000	m ²			単 A S 単 17号
鉄筋 D16 16mm ~ 25mm	0.170	ton			単 A S 単 9号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害あり	242.000	m ³			単 A S 単 13号
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm x 縦30cm x 1cm) 堤名板用	1.000	枚			単 A
標識板(標示板1枚 支柱1本) 400 x 500 x 2.0mm 支柱 50.8 x 1800mm	1.000	組			単 A
合 計					
・伏工	1.000	式			
・・伏工	1.000	式			
・・・伏工	1.000	式			1 式当たり
植生マット ヤシ繊維ネット付	622.200	m ²			単 A T 単 5号

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・水路工	1.000	式			
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路工					1 式当たり
緑化水路盤	1.000	式			
緑化水路盤 A型 745×914	15.800	m			単A T単 3号
緑化水路盤(受口)	1.000	箇所			単A T単 4号
合計					
・筋工	1.000	式			
・ ・ 筋工	1.000	式			
・ ・ ・ 筋工					1 式当たり
丸太	1.000	式			
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)	35.000	m			単A S単 18号
合計					
・仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費					1 式当たり
ケーブルクレーン仮設・撤去	1.000	式			

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	山林砂防工		人		1.000 人	当たり算出
	山林砂防工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	山林砂防工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	法面工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 6 ヶ月から 1 ヶ年				
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	材料費 丸太1.9m3	0.500				計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	素材 杉丸太 (1 , 2 等込) 長3.6~4.0m 末口14~22cm	1.900	m3			

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,3t以上4t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	人力施工				
	2)規格区分	3t以上4t未満				
	3)アンカー種別区分	根株・立木				
	4)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	501~600				
	4)施工区分	架設・撤去				

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)規格区分	3 t 以上4 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間					
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない (立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない (立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	山林砂防工		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	パトロール給油	476.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具		日			<賃料>計上無し
	諸雑費	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上 3 t 未満, 重量の大きい資材, 鋼製フトン籠, 鋼材, 100m, 2段 クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 規格区分	2 t 以上 3 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	鋼材				
	4) 資材名称	鋼製フトン籠				
	5) 1 回 当 り 運 搬 量	0.900				
	6) 運搬距離	100.000m				
	7) 1 日 当 り 運 搬 回 数 (入 力 する 場 合)					
	8) クレーン区分	2 段 クレーン なし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハ トロ ー 給 油				44.000	L
	合 計					算出数量 44.100 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日 当 り 運 搬 回 数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 8号 ***					

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,100m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称	栗石				
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	100.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		人			
	山林砂防工		人			
	軽油 ハットル給油		44.000	L		
	合 計					算出数量 29.400 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 9号 ***					
	鉄筋 D16		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	16mm ~ 25mm 山林砂防工				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	山林砂防工		人			
	異形棒鋼 SD295A D16	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 10号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	13mm以下 普通作業員				
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位: ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			

事業名	復旧治山事業 イシカ谷		
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295A D16	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 11号 ***					
	詰石 (鋼製枠工)		m3		1.000 m3	当たり算出
	詰石 (鋼製枠工) ハ ック杓山0.45(平0.35)m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)詰石作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ハ ック杓山0.45(平0.35)m3 山林砂防工				
	3)詰石コード(単位:m3)					
	山林砂防工		人			
	割栗石 5~15cm	1.000	m3			
	ハ ック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハ トロ-ル給油	2.800	L			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
	詰石 (鋼製枠工)		m3		1.000 m3	当たり算出
	詰石 (鋼製枠工) ハ ッカ村山0.45(平0.35)m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)詰石作業区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)詰石コード(単位:m3)	ハ ッカ村山0.45(平0.35)m3 山林砂防工				
	山林砂防工		人			
	割栗石 15~20cm	1.000	m3			
	ハ ッカ村[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハ トロ-ル給油	2.800	L			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・ 粘性土・礫質土,障害あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)作業種別区分		地山の掘削・積込				
2)制限区分		制限あり				
3)山地治山工区分		山地治山工(A)				
4)工種区分		山腹工				
5)土質区分		砂・砂質土・粘性土・礫質土				
6)障害区分		障害あり				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油	62.000	L			
	合計					算出数量 48.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
1)作業種別区分		地山の掘削・積込				
2)制限区分		制限あり				
3)山地治山工区分		山地治山工(A)				
4)工種区分		山腹工				
5)土質区分		砂・砂質土・粘性土・礫質土				
6)障害区分		障害なし				
	バックホウ[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 67.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)障害区分	ルーズな状態の積込 制限あり 山地治山工(A) 山腹工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]			供用日		<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	62.000	L			
	合計					算出数量 77.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,3t以上4t未満,11.80ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別	分解・組立				
	2)分解時最大部品質量	3ton				
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	3t以上4t未満				
	5)機械質量(W)	11.80ton				
	6)ラッセルクレーン又は加ラクレーンの選択					
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油					
	ハトル給油	259.000	L			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 台
	単価		台			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) -	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	山林砂防工				
	3)90分を超える通勤時間	0分				
	4)労務割増係数(時間的制約補正)					

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 3本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素材区分	購入(徳島県産)				
	2)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m	15.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役		人			
	山林砂防工		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 19号 ***					
	元支柱施設賃料		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	鋼製フトン籠		基		1.000	基 当たり算出
	詰石W=1.2 H=1.0 L=3.0					
	鋼製フトン籠 KSP-13	1.000	基			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鋼製フトン籠,鋼材,100m,2段クレーンなし	0.262	ton			S単 7号
	詰石(鋼製枠工) バック山0.45(平0.35)m3	3.270	m3			S単 11号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,100m,2段クレーンなし	3.270	m3			S単 8号
	山林砂防工		人			S単 1号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 2号 ***					
	鋼製フトン籠		基		1.000	基 当たり算出
	詰石W=1.2 H=1.0 L=2.0					
	鋼製フトン籠 KSP-12	1.000	基			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,鋼製フトン籠,鋼材,100m,2段クレーンなし	0.188	ton			S単 7号

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	詰石(鋼製砕工) バックホウ山0.45(平0.35)m3	2.170	m3			S単 12号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,栗石,砂利・栗石,100m,2段クレーンなし	2.170	m3			S単 8号
	山林砂防工		人			S単 1号
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** T単 - 3号 ***					
	緑化水路盤		m		10.000 m	当たり算出
	A型 745×914 緑化水路盤 A型 745×914	10.900	枚			
	クリップアンカ - 13mm L=400mm	54.700	本			
	なまし鉄線 3.2mm(#10)	0.100	kg			
	植生土のう(完成土のう) 幅40×60cm	65.600	袋			
	アンカーピン D13mm L=400mm	87.500	本			
	鉄筋加工 13mm以下	0.400	ton			S単 10号
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,障害なし	2.400	m3			S単 14号
	山林砂防工		人			S単 1号

事業名	復旧治山事業 イシカ谷
工事名	R 2 那林 復旧治山 (R 1 補正) 那賀町イシカ谷 山腹工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	緑化水路盤(受口)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	植生土のう(完成土のう) 幅40×60cm	120.000	袋			
	アンカーピン D13mm L=400mm	160.000	本			
	鉄筋加工 13mm以下	0.400	ton			S単 10号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(A),山腹工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,障害なし	2.800	m3			S単 15号
	山林砂防工		人			S単 1号
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** T単 - 5号 ***					
	植生マット		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	ヤシ繊維ネット付					

