

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 道路維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|-------------------|--|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | m2 | | 300 | | | |
| 殻運搬 L=11.5km以下 | 殻種別:舗装版破砕 | m3 | | 15 | | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 15 | | | |
| 表層 | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 300 | | | |
| オーバーレイ工 | | 式 | | 1 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | | 150 | | | |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R1馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 道路維持業務 | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | | |
|-------------------------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| パッチング 日当施工量:1t未満 | 材料種類:再生密粒度AS混合物(13) | t | | 3 | | | |
| パッチング(オプショ) 日当施工量:1t以上2t未満 | 材料種類:再生密粒度AS混合物(13) | t | | 3 | | | |
| パッチング 日当施工量:2t以上5t未満 | 材料種類:再生密粒度AS混合物(13) | t | | 3 | | | |
| 舗装準備工 | | 式 | | 1 | | | |
| 不陸整正 | 補足材:有り, 補足材種類・規格: 再生粒度調整砕石 RM-30, 補足材整 正厚:17mm以上21mm未満 | m2 | | 300 | | | |
| 道路修繕 | | 式 | | 1 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |
| 区画線工 | | 式 | | 1 | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 50 | | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | | 50 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 道路維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減 | 摘要 | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 B | | 式 | | 1 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | R 1 馬土 端山調子野線他 美・穴吹口山他 道路維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |