

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 半田貞光線他 つ・半田中藪他 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		300			
殻運搬 L=11.5km以下	殻種別:舗装版破砕	m3		15			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		300			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		150			
アスファルト舗装補修工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R1馬土 半田貞光線他 つ・半田中藪他 道路維持業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
パッチング 日当施工量:1t未満	材料種類:再生密粒度AS混合物(13)	t		3			
パッチング 日当施工量:1t以上2t未満	材料種類:再生密粒度AS混合物(13)	t		3			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格: 再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材整 正厚:17mm以上21mm未満	m2		300			
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕 様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 1馬土 半田貞光線他 つ・半田中藪他 道路維持業務	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 A		式		1		
交通誘導警備員 B		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

