

工事数量総括表

工事名	R1那土 国道195号(上日和田橋) 那賀・木頭北川 橋梁修繕工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	工事区分	橋梁保全工事
橋梁保全工事					数量増減	概要
橋梁保全工事		式		1,000		
防護柵工		式		1,000		
路側防護柵工		式		1,000		
ガードレール	ガードレール規格:塗装品 Gr-C-2B-BPL	m		29,000		
橋梁床版工		式		1,000		
床版補強工 炭素繊維集成板貼付工法		式		1,000		
コンクリート舗装部はつり・復旧		m		156,000		
炭素繊維集成板貼付 張出床版上面		m		156,000		
炭素繊維集成板貼付 床版下面		m		58,000		
橋梁付属物工		式		1,000		
排水施設工		式		1,000		
排水柵	柵規格:橋面排水装置	箇所		4,000		
排水管	管規格:VP管	m		7,000		
コンクリートアンカボルト設置		本		16,000		
地覆工		式		1,000		
場所打地覆		m		15,000		
橋梁補修工		式		1,000		
橋梁地覆補修工		式		1,000		
橋梁地覆とりこわし		m3		6,000		
ひび割れ補修工		式		1,000		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:可とう性エポキシ樹脂系充填材	橋		1,000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:28.1m, 材 料種類:エポキシ樹脂系注入材	橋		1,000		
断面修復工		式		1,000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.11m3, 材 料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ハン・鉄筋 防錆処理:有り	橋		1,000		
構造物撤去工		式		1,000		
運搬処理工		式		1,000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		6,000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1,000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		6,000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
敷処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1.000		
現場発生品運搬	発生材種類:防護柵	回		1.000		
仮設工		式		1.000		
足場工		式		1.000		
足場	吊り足場	m2		110.000		
足場(昇降施設)		箇所		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		20.000		
交通誘導警備員	B	人日		40.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		