

工事数量総括表(本01)

工事名	R2波土 国道193号他 海・神野他 舗装調査修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断 (t≦15cm)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:150mm以下	m		150			
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m ²		200			
殻運搬処分		m ³		10			
表層 t=50mm	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m	m ²		200			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(13) t=40mm		m ²		1,500			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パッチング	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号他 海・神野他 舗装調査修繕業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 白実線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		300			
溶融式区画線 白破線 W=15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		26			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 国道 1 9 3 号他 海・神野他 舗装調査修繕業務	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
準備費		式		1			
現地再調査		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			