見積参考資料

工事名　R2企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）

◇経費情報◇

工種区分	水門設備（河川用水門設備）
単価地区	那賀２
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

一般管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
製作工		式	1				
河川用水門設備製作		式	1				
水門設備		式	1				
開閉装置 排砂ｹﾞｰﾄ		式	1				内　1号
開閉装置 取水ｹﾞｰﾄ		式	1				内　2号
付属設備		式	1				
付属設備(各種) 取水ｽｸﾘｰﾝ	区分:E	基	1				内　3号
ｽﾃﾝﾚｽ鋼酸洗施工		式	1				内　4号
操作制御設備		式	1				
機側操作盤(排砂ｹﾞｰﾄ)		面	1				単　1号
機側操作盤(取水ｹﾞｰﾄ)		面	1				単　2号
電源設備		式	1				
自家発電装置 ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器・排気ﾀﾞｸﾄ部品含	自家発電装置形式:ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ),容量(数値入力):13kVA,電圧(数値入力):220V,周波数(数値入力):60Hz,ｴﾝｼﾞﾝ出力(数値入力):14.7kW	台	1				単　3号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 製作工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
低圧受電盤 商用電源引込盤	低圧受電盤形式:各種,低圧受電盤形式(文字入力):ｽﾃﾝﾚｽ製屋外装柱閉鎖型2窓式,電圧:200V級	面	1				単　4号
切替盤 予備発・商用電源切替盤	切替盤形式:各種,切替盤形式(文字入力):鋼板製屋内垂直壁掛閉鎖型,電圧:200V級	面	1				単　5号
間接労務費		式	1				
純製作費		式	1				
工場管理費		式	1				
製作原価		式	1				
据付工		式	1				
河川用水門輸送工		式	1				
輸送工		式	1				
輸送費(工場製作分)		式	1				内　5号
河川用水門設備据付		式	1				
河川用水門据付工		式	1				
据付(河川用水門) 排砂ゲート巻上機	水門形式(文字入力):四方水密ローラーゲート,作業環境:各種,作業環境(文字入力):ラフタークレーン使用,純径間(数値入力):2.5m,有効高(数値入力):2.54m	式	1				内　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付(河川用水門) 取水ゲート巻上機	水門形式(文字入力):四方水密ローラーゲート,作業環境:各種,作業環境(文字入力):ラフタークレーン使用,純径間(数値入力):1.8m,有効高(数値入力):1.97m	式	1				内　7号
据付(付属設備) 取水ｽｸﾘｰﾝ		式	1				内　8号
電源設備据付工		式	1				
予備発電機据付工		式	1				
予備発電機		式	1				内　9号
予備発電機基礎		式	1				内　10号
電源設備盤据付工		式	1				
商用電源引込盤		式	1				内　11号
予備発・商用電源切替盤		式	1				内　12号
商用電源引込工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱		式	1				内　13号
電気配管・配線工		式	1				
配管・配線 機側操作盤～巻上機間以外		式	1				内　14号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設建屋改修工		式	1				
取水ｹﾞｰﾄ操作室改修工		式	1				
取水ｹﾞｰﾄ操作室改修		式	1				内　15号
予備発電機室等改修		式	1				内　16号
撤去工(機械設備)		式	1				
既設巻上機撤去工		式	1				
排砂ゲート巻上機撤去		式	1				内　17号
取水ゲート巻上機撤去		式	1				内　18号
取水スクリーン撤去		式	1				内　19号
撤去工(電源設備)		式	1				
予備発電機撤去工		式	1				
予備発電機撤去		式	1				内　20号
予備発電機基礎撤去		式	1				内　21号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電源設備盤撤去工		式	1				
商用電源引込盤撤去		式	1				内　22号
予備発・商用電源切替盤撤去		式	1				内　23号
商用電源引込撤去工		式	1				
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去		式	1				内　24号
電気配管・配線撤去工		式	1				
配管・配線撤去 機側操作盤～巻上機間以外		式	1				内　25号
直接経費(機械設備)		式	1				
直接経費(据付撤去)		式	1				
直接経費(据付撤去)		式	1				内　26号
仮設工		式	1				
足場支保工(機械設備)		式	1				
足場	安全ﾈｯﾄ:有り	掛m2	47				単　6号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工	機器搬入・搬出用	式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置･撤去	m2	19				単　7号
機器搬入・搬出工		式	1				
河床内整地		式	1				内　27号
排砂ｹﾞｰﾄ操作室屋根撤去取付		式	1				内　28号
撤去品処理費		式	1				
撤去品処理費		式	1				
撤去品処理費（売却代）		式	1				内　29号
撤去品処理費		式	1				内　30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）	事業区分 工事区分	機械設備 据付工

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	3.2				単　8号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
据付間接費		式	1				
据付工事原価		式	1				
設計技術費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　1号	開閉装置 排砂ｹﾞｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主要部材費(積上)		式	1				単　9号
副部材費(率計上)水門	開閉装置,四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ,無し,ﾄﾞﾗﾑ直結式	式	1				単　10号
副部材費(積上)		式	1				単　11号
部品費(率計上)水門	開閉装置,四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ,無し,ﾄﾞﾗﾑ直結式	式	1				単　12号
製作補助材料費	河川用水門設備,中･大形水門(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ)	式	1				単　13号
機器単体費		式	1				単　14号
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ製作(中･大形)	補正しない,開閉装置,1M2D,100kN,休止装置なし,ﾄﾞﾗﾑ直結式,1門	門	1				単　15号
工場塗装(水門)標準	開閉装置,中･大型(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ)	式	1				単　16号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　2号	開閉装置 取水ｹﾞｰﾄ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
主要部材費(積上)		式	1				単　17号
副部材費(率計上)水門	開閉装置,四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ,無し,ﾄﾞﾗﾑ直結式	式	1				単　18号
副部材費(積上)		式	1				単　19号
部品費(率計上)水門	開閉装置,四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ,無し,ﾄﾞﾗﾑ直結式	式	1				単　20号
製作補助材料費	河川用水門設備,中･大形水門(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ)	式	1				単　21号
機器単体費		式	1				単　22号
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ製作(中･大形)	補正しない,開閉装置,1M2D,100kN,休止装置なし,ﾄﾞﾗﾑ直結式,1門	門	1				単　15号
工場塗装(水門)標準	開閉装置,中･大型(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ)	式	1				単　16号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　3号	付属設備(各種) 取水ｽｸﾘｰﾝ	区分:E	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接部材費		式	1				単　23号
部品費		式	1				
製作補助材料費	鋼製付属設備	式	1				単　24号
機器単体費(各種)		式	1				
労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,E,0.544t/基(橋),1基(橋)	基	1				単　25号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　4号	ｽﾃﾝﾚｽ鋼酸洗施工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
酸洗施工(m2あたり)		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　5号	輸送費(工場製作分)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送費(排砂ｹﾞｰﾄ巻上機) 4t車,70kmまで		車	1				
輸送費(取水ｹﾞｰﾄ巻上機) 3t車,70kmまで		車	1				
輸送費(取水ｽｸﾘｰﾝ) 1t車,70kmまで		車	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　6号	据付(河川用水門) 排砂ゲート巻上機	水門形式(文字入力):四方水密ローラーゲート,作業環境:各種,作業環境(文字入力):ラフタークレーン使用,純径間(数値入力):2.5m,

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	各種,14%	式	1				単　29号
据付補助材料費	河川用水門設備,中大型水門	式	1				単　30号
据付(各種)	11.2人/式,2.8人/式,無,無,無	式	1				単　31号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　7号	据付(河川用水門) 取水ゲート巻上機	水門形式(文字入力):四方水密ローラーゲート,作業環境:各種,作業環境(文字入力):ラフタークレーン使用,純径間(数値入力):1.8m,

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付材料費(水門)	各種,14%	式	1				単　29号
据付補助材料費	河川用水門設備,中大型水門	式	1				単　30号
据付(各種)	11.2人/式,2.8人/式,無,無,無	式	1				単　31号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　8号	据付(付属設備) 取水ｽｸﾘｰﾝ

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付部品費(鋼製付属設備)		式	1				単　32号
据付補助材料費	河川用水門設備,中大型水門	式	1				単　33号
鋼製付属設備据付	補正しない,E,0.544t/基,1基,無,無,無	式	1				単　34号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　9号	予備発電機						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発動発電設備据付(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	15kVA以下,新設,補正なし	台	1				単　35号
発動発電設備調整(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	15kVA以下,補正なし	台	1				単　36号
予備発電機ﾀﾞｸﾄ据付		式	1				単　37号
排気管据付		式	1				単　38号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　10号	予備発電機基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)		m2	1.4				
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)	30mm以上200mm未満	孔	15				
鉄筋	SD295A D13,全ての費用	t	0.01				
型枠	一般型枠,鉄筋･無筋構造物	m2	0.5				
ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋･鉄筋構造物,人力打設,21-8-25(20)(普通),養生無し,有り,全ての費用	m3	0.1				
ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	床,普通	m2	1.4				単　39号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　11号	商用電源引込盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下,新設	面	1				単　40号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　12号	予備発・商用電源切替盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下,新設	面	1				単　40号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　13号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱建柱						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(電柱器具・装柱金具・照明)		式	1				単　41号
労務費(装柱金具・接地・照明)		式	1				単　42号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　14号	配管・配線 機側操作盤～巻上機間以外

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(電線管・附属品)		式	1				単　43号
材料費(電線類)		式	1				単　44号
労務費 電線管敷設		式	1				単　45号
労務費 電線管内配線		式	1				単　46号
労務費 土木工事		式	1				単　47号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　15号	取水ｹﾞｰﾄ操作室改修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				単　48号
撤去工		式	1				単　49号
出入口扉開口部拡張		式	1				単　50号
出入口扉取替		式	1				単　51号
照明用配管配線移設		式	1				単　52号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　16号	予備発電機室等改修

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 電気器具		式	1				単　53号
労務費 電気器具		式	1				単　54号
既設出入口扉改修		式	1				単　55号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　17号	排砂ゲート巻上機撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排砂ゲート巻上機撤去		式	1				単　56号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　18号	取水ゲート巻上機撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取水ゲート巻上機撤去		式	1				単　57号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　19号	取水スクリーン撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取水スクリーン撤去		式	1				単　58号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　20号	予備発電機撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
発動発電設備据付(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	15kVA以下,撤去(不使用),補正なし	台	1				単　59号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　21号	予備発電機基礎撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.1				単　60号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　22号	商用電源引込盤撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下,撤去(不使用)	面	1				単　61号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　23号	予備発・商用電源切替盤撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下,撤去(不使用)	面	1				単　61号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　24号	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱撤去

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去労務費		式	1				単　62号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　25号	配管・配線撤去 機側操作盤～巻上機間以外

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
労務費 電線管敷設(撤去不使用)		式	1				単　63号
労務費 電線管内配線(撤去不使用)		式	1				単　64号
労務費 土木工事		式	1				単　65号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　26号	直接経費(据付撤去)

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊		日	5				
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t		日	35				
機械経費(水門･電気溶接機)	中大型･堰,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･250A,現場接合あり,2.5m,2.54m,標準(=5.0h)	門	1				単　66号 排砂ｹﾞｰﾄ巻上機
機械経費(水門･電気溶接機)	中大型･堰,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･250A,現場接合あり,1.8m,1.97m,標準(=5.0h)	門	1				単　67号 取水ｹﾞｰﾄ巻上機
機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 35KVA,35供用日,無	式	1				単　68号
分解組立工具		式	1				単　69号
雑機械器具損料		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　27号	河床内整地

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.13m3	0,岩石工の割増対象にしない,普通,4日,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	日	4				単　73号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　28号	排砂ｹﾞｰﾄ操作室屋根撤去取付

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋根材撤去		式	1				単　74号
屋根材取付		式	1				単　75号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　29号	撤去品処理費（売却代）							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くずﾍﾋﾞｰH1			t	4.943				
ｽｸﾗｯﾌﾟ 故銑Ｂ			t	0.723				
ｽｸﾗｯﾌﾟ 銅くず並銅			ｋｇ	29.6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

内　30号	撤去品処理費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	3.6				単　76号
処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ		t	0.03				
現場発生品運搬 4t車,70kmまで		車	2				運搬重量5.7t ｽｸﾗｯﾌﾟ，廃ﾌﾟﾗ
人力積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	m3	1.8				
現場発生品運搬 4t車,50kmまで		車	1				運搬重量3.6t ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
合計							

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	機側操作盤(排砂ｹﾞｰﾄ)		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排砂ｹﾞｰﾄ操作盤			面	1				
合計								
単価							円／面	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	機側操作盤(取水ｹﾞｰﾄ)		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取水ｹﾞｰﾄ操作盤			面	1				
合計								
単価							円／面	

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	自家発電装置 ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器・排気ﾀﾞｸﾄ部品含	自家発電装置形式:ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ),容量(数値入力):13kVA,電圧(数値入力):220V,周波数(数値入力):60	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自家発電装置		台	1			単　26号 ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器,排気ﾀﾞｸﾄ部品含
合計						
単価						円／台

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	低圧受電盤 商用電源引込盤	低圧受電盤形式:各種,低圧受電盤形式(文字入力):ｽﾃﾝﾚｽ製屋外装柱閉鎖型2窓式,電圧:200V級	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧受電盤		面	1			単　27号
合計						
単価						円／面

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	切替盤 予備発・商用電源切替盤	切替盤形式:各種,切替盤形式(文字入力):鋼板製屋内垂直壁掛閉鎖型,電圧:200V級	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切替盤		面	1			単　28号
合計						
単価						円／面

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	足場	安全ﾈｯﾄ:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	掛m2	1			単　70号
合計						
単価						円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096,作業区分:設置･撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	m2	1			単　71号
敷鉄板賃料	22×1524×6096,無,60日,無,無	枚	0.2			単　72号
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	46km,12m以内,冬期割増,無	t	1			単　77号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	主要部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　SM400　PL6 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.005			
鋼板　SM400　PL9 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.036			
鋼板　SM400　PL12 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.071			
鋼板　SM400　PL14 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.002			
鋼板　SM400　PL16 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.082			
鋼板　SM400　PL20 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.191			
鋼板　SM400　PL22 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.192			
鋼板　SM400　PL26 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.232			
鋼板　SM400　PL30 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.057			
縞鋼板　SS400　CHPL6 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.163			
平鋼　SS400　6*65		t	0.001			
平鋼　SS400　9*35		t	0.004			

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	主要部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平鋼　SS400　9*60		t	0.006			
鋼板　SS400　PL50 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.033			
H形鋼　SS400　300*200*8*12 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.364			
H形鋼　SS400　300*150*6.5*9 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.131			
溝形鋼　SS400　300*90*10*15.5 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.156			
鋼板　SUS304　PL8		ｋｇ	0.5			
丸鋼　SUS304　φ60		ｋｇ	7.7			
丸鋼　S45C　φ60		t	0.007			
丸鋼　S45C　φ105		t	0.047			
丸鋼　S45C　φ110		t	0.138			
丸鋼　S45C　φ175		t	0.027			
鋼板　SM400　PL70 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.131			

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	主要部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　10号	副部材費(率計上)水門	開閉装置,四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ,無し,ﾄﾞﾗﾑ直結式	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費(率計上)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	副部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　SM400　PL30 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.002			
丸鋼　SS400　φ32		t	0.001			
鋼板　SUS304　PL1.5		ｋｇ	19.9			
鋼板　SUS304　PL3		ｋｇ	2.6			
鋼板　SUS304　PL6		ｋｇ	15.7			
鋼板　SUS304　PL9		ｋｇ	1.4			
鋼板　SUS304　PL20		ｋｇ	21			
丸鋼　SUS304　φ24		ｋｇ	4			
丸鋼　SUS304　φ60		ｋｇ	7.4			
丸鋼　SUS304WP　φ10		ｋｇ	3			
鋼管　SUS304　65A		ｋｇ	5			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　12号	部品費(率計上)水門	開閉装置,四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ,無し,ﾄﾞﾗﾑ直結式	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費(率計上)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	製作補助材料費	河川用水門設備,中･大形水門(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ)	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　14号	機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰ 電動機1.5kW,4P　減速比1/74.44		基	1			
直交減速機（排砂ゲート用） 減速比1/63		基	1			
ｷﾞｱｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ （排砂ゲート用）		個	2			
ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ（排砂ゲート用） φ20*26.0m JIS G3525(6*37)		本	2			
給油ﾌﾞﾛｯｸ(ﾆｯﾌﾟﾙ集合個別給油) Rc1/4 SUS304 4個口		台	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ製作(中･大形)	補正しない,開閉装置,1M2D,100kN, 休止装置なし,ﾄﾞﾗﾑ直結式,1門	単位	門	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人工				
合計						
単価						円／門

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　16号	工場塗装(水門)標準	開閉装置,中･大型(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ)	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工場塗装費(水門)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	主要部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　SM400　PL6 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.01			
鋼板　SM400　PL9 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.05			
鋼板　SM400　PL10 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.002			
鋼板　SM400　PL12 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.07			
鋼板　SM400　PL16 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.043			
鋼板　SM400　PL20 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.254			
鋼板　SM400　PL22 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.185			
鋼板　SM400　PL24 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.151			
鋼板　SM400　PL30 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.06			
鋼板　SS400　PL50 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.033			
H形鋼　SS400　300*150*6.5*9 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.303			
溝形鋼　SS400　300*90*10*15.5 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.058			

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	主要部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼　SS400　40*40*5		t	0.004			
鋼板　SUS304　PL8		ｋｇ	0.5			
鋼板　SUS304　PL12		ｋｇ	2.9			
丸鋼　SUS304　φ60		ｋｇ	15.4			
丸鋼　SUS304　φ80		ｋｇ	35			
丸鋼　S45C　φ60		t	0.007			
丸鋼　S45C　φ100		t	0.104			
丸鋼　S45C　φ165		t	0.025			
鋼板　SM400　PL60 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.28			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	副部材費(率計上)水門	開閉装置,四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ,無し,ﾄﾞﾗﾑ直結式	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費(率計上)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	副部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板　SM400　PL12 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.017			
鋼板　SM400　PL14 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.075			
鋼板　SM400　PL20 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.023			
鋼板　SM400　PL30 規格ｴｷｽﾄﾗ		t	0.002			
丸鋼　SS400　φ32		t	0.001			
鋼板　SUS304　PL1.5		ｋｇ	18.5			
鋼板　SUS304　PL6		ｋｇ	15.7			
鋼板　SUS304　PL8		ｋｇ	0.5			
鋼板　SUS304　PL9		ｋｇ	1.4			
鋼板　SUS304　PL20		ｋｇ	50.5			
丸鋼　SUS304　φ24		ｋｇ	3.6			
丸鋼　SUS304　φ52		ｋｇ	4.2			

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	副部材費(積上)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸鋼　SUS304WP　φ10		ｋｇ	3			
鋼管　SUS304　65A		ｋｇ	4.2			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　20号	部品費(率計上)水門	開閉装置,四方水密ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ,無し,ﾄﾞﾗﾑ直結式	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費(率計上)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	製作補助材料費	河川用水門設備,中･大形水門(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ)	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　22号	機器単体費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰ 電動機1.5kw,4P　減速比1/74.44		基	1			
直交減速機（取水ゲート用） 減速比1/50		基	1			
ｷﾞｱｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ （取水ゲート用）		個	2			
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ（取水ゲート用） φ16*25.0m JIS G3525(6*37)		本	2			
給油ﾌﾞﾛｯｸ(ﾆｯﾌﾟﾙ集合個別給油) Rc1/4　SUS304　4個口		個	1			
給油ﾌﾞﾛｯｸ(ﾆｯﾌﾟﾙ集合個別給油) Rc1/4　SUS304　6個口		個	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	直接部材費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304　PL12		kg	51.1			
ｽﾃﾝﾚｽ等辺山形鋼 SUS304 L90*90*9		kg	55.1			
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　SUS304 SUS304 2B SCH160		kg	437.9			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　24号	製作補助材料費	鋼製付属設備	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　25号	労務費(一般鋼構造物/鋼付設)	補正しない,E,0.544t/基(橋),1基(橋)	単位	基	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人工				
合計						
単価						円／基

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　26号	自家発電装置		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自家発電装置 予備発電機(ﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器,排気ﾀﾞｸﾄ部品含)			台	1				
合計								
単価							円／台	

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　27号	低圧受電盤		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧受電盤			面	1				
合計								
単価							円／面	

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　28号	切替盤		単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切替盤		面	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　29号	据付材料費(水門)	各種,14%	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費(率計上)		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　30号	据付補助材料費	河川用水門設備,中大型水門	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　31号	据付(各種)	11.2人/式,2.8人/式,無,無,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人				
普通作業員		人				
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　32号	据付部品費(鋼製付属設備)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　SUS304 M20*220 (B,N,W)		本	16			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ　SUS304 M20*240 (B,N,W)		本	12			
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ		本	28			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　33号	据付補助材料費	河川用水門設備,中大型水門	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　34号	鋼製付属設備据付	補正しない,E,0.544t/基,1基,無,無,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人				
普通作業員		人				
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　35号	発動発電設備据付(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	15kVA以下,新設,補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人				
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　36号	発動発電設備調整(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	15kVA以下,補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人				
電気通信技術員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　37号	予備発電機ﾀﾞｸﾄ据付		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.3			単　78号
金物取付	取付金具類取付,新設	個	1			単　79号
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙ工法低圧ﾀﾞｸﾄ)取り付け 0.5mm(長辺750mm以下) SUS･A 材工共		m2	0.149			
フード取付 1重		m2	0.149			単　80号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　38号	排気管据付		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排気管材料		式	1			単　81号
排気管取付 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　65A　屋内配管		m	1.225			単　82号
伸縮管継手取付		個	1			単　83号
排気管断熱材取付 ﾛｯｸｳｰﾙ 外面化粧仕上げ　材工共		m	1.225			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　39号	ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	床,普通	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
普通作業員		人				
ﾓﾙﾀﾙ練	普通,1:2,全ての費用	m3	0.02			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　40号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下,新設	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	材料費(電柱器具・装柱金具・照明)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 4BD-HC-17		本	2			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-215		本	2			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N115		本	10			
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ 22sq		m	10			
巻付ｸﾘｯﾌﾟ ｼﾝﾌﾞﾙ用22sq		本	2			
巻付ｸﾘｯﾌﾟ 玉碍子用22sq		本	2			
玉碍子　100*100		個	1			
支線ｶﾊﾞｰ　2.2m		本	1			
ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ 1号・ﾛｯﾄﾞ付		組	1			
接地棒　φ14*1500		本	1			
ﾘｰﾄﾞ端子　φ14		本	1			
接地極表示板 SUS製　140*90*1.0		枚	1			

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　41号	材料費(電柱器具・装柱金具・照明)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投光器 (LED防犯灯)		灯	1			
自動点滅器 電子式		灯	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　42号	労務費(装柱金具・接地・照明)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下,新設	本	1			単　84号 材工共
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(1号38口以下),新設,巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1			単　85号
接地設置	C種接地,補正なし	極	1			単　86号
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単　87号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　43号	材料費(電線管・附属品)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管　SUS304 G42		m	67.1			
厚鋼電線管　SUS304 G28		m	16.1			
厚鋼電線管　SUS304 G22		m	10.6			
薄鋼電線管　SUS304 C39		m	14.7			
薄鋼電線管　SUS304 C25		m	27.5			
附属品費		式	1			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ　SUS304　防水 300*300*200		個	3			
露出丸形ボックス C25，3方出		個	2			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　44号	材料費(電線類)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線 CV8.0-3C		m	61.1			
電線 CV5.5-3C		m	87.9			
電線 CV3.5-3C		m	26.8			
電線 CV2.0-3C		m	54.3			
電線 IV5.5-1C		m	82.6			
雑材料		式	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	労務費 電線管敷設		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下,新設,FEP 40mm,1条,0%	m	12.9			単　88号 材工共
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	18			単　89号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	8.3			単　90号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,埋込,2m以上,補正あり	m	28.6			単　91号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,埋込,2m未満,補正なし	m	10.5			単　92号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,埋込,2m未満,補正なし	m	1.7			単　92号
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	16.1			単　93号
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	5.3			単　94号
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	2.2			単　95号
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,埋込,2m未満,補正なし	m	3.1			単　96号
電線管敷設	薄鋼,39mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	10.5			単　97号
電線管敷設	薄鋼,39mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	4.2			単　98号

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　45号	労務費 電線管敷設		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼,25mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	14.4			単　99号
電線管敷設	薄鋼,25mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	13.1			単 100号
プルボックス設置	300×300×200mm,新設	個	3			単 101号
アウトレットボックス取付	八角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,新設	個	1			単 102号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　46号	労務費 電線管内配線		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	61.1			単 103号 ＣＶ８－３ｃ
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	87.9			単 103号 ＣＶ５．５－３
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	26.8			単 103号 ＣＶ３．５－３
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	54.3			単 103号 ＣＶ２－３
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,新設	m	82.6			単 104号 ＩＶ５．５
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　47号	労務費 土木工事		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m3	1.3			
ﾓﾙﾀﾙ練	高炉,1:2,全ての費用	m3	0.7			
ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	特殊,高炉	m2	4.9			単 105号
ﾓﾙﾀﾙ充填		m3	0.7			単 106号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　48号	仮設工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生(内部改修) 複合改修		m2	8.6			
整理清掃後後片付け(内部改修) 複合改修		m2	8.6			
内部仕上足場(脚立足場)		m2	8			単 107号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　49号	撤去工		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面		m	7.5			
構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.5			単　60号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(厚2cm以下)		m2	0.4			
鋼製戸撤去(800*1800) 片開戸　枠共　集積共		m2	1.44			
既設ｽﾃﾝﾚｽ庇撤去		か所	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　50号	出入口扉開口部拡張		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	SD295A D13,全ての費用	t	0.009			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	小型構造物,人力打設,21-8-25(20)(普通),養生無し,有り,全ての費用	m3	0.4			規格:18-18-20(25)
型枠	一般型枠,小型構造物	m2	1			
防水		式	1			単 108号
金属 (ｱﾝｶｰ取付)		式	1			単 109号
左官		式	1			単 110号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　51号	出入口扉取替		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1			単 111号
労務費		式	1			単 112号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　52号	照明用配管配線移設		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		式	1			単 113号
配管配線敷設		式	1			単 114号
配管配線撤去		式	1			単 115号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　53号	材料費 電気器具		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防犯灯灯具（排砂ｹﾞｰﾄ室）		灯	1			
ＬＥＤランプ（排砂ｹﾞｰﾄ室）		個	1			
有圧換気扇（予備発室） φ250,100V		個	1			
有圧換気扇用ｶﾊﾞｰ（予備発室） ｽﾃﾝﾚｽ製　防虫網付き		個	1			
換気扇温度ｽｲｯﾁ（予備発室）		個	1			
照明灯（予備発室・排砂ｹﾞｰﾄ室） LED25W相当		灯	2			
照明灯（取水口） LED25W相当 防湿型		灯	1			
埋込ｺﾝｾﾝﾄ（予備発室2,排砂ｹﾞｰﾄ1） 2P15A*2		個	3			
埋込ｽｲｯﾁ（予備発室1,排砂ｹﾞｰﾄ1） 片切15A*1		個	2			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ C25 1個用 1方出		個	4			
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ C25 1個用 2方出		個	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　54号	労務費 電気器具		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	台	1			単　87号
換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ　口径400φ以下,新設,補正なし	台	1			単 116号
蛍光灯器具取付(露出型)	1灯用　30W,新設,予備白熱灯なし	灯	2			単 117号
蛍光灯器具取付(露出型)	2灯用　30W,新設,予備白熱灯なし	灯	1			単 118号
配線器具取付	埋込ｺﾝｾﾝﾄ2P15A,新設	個	3			単 119号
配線器具取付	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ1～2W10A,新設	個	2			単 120号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　55号	既設出入口扉改修		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｽﾘｯﾄ形吸込口 700*700		個	1			
外気取入れｶﾞﾗﾘ・排気ｶﾞﾗﾘ取付 0.5m2以下		個	1			
外気取入れｶﾞﾗﾘ・排気ｶﾞﾗﾘ撤去 0.5m2以下　撤去後再使用しない		個	1			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　56号	排砂ゲート巻上機撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人					
普通作業員			人					
合計								

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　57号	取水ゲート巻上機撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人					
普通作業員			人					
合計								

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　58号	取水スクリーン撤去		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人				
普通作業員		人				
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　59号	発動発電設備据付(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型)	15kVA以下,撤去(不使用),補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　60号	構造物とりこわし	鉄筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　61号	分電盤取付	露出型分電盤前面0.4m2以下,撤去(不使用)	単位	面	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／面

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　62号	撤去労務費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下,撤去(不使用)	本	1			単 121号
支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(1号38口以下),撤去(不使用),巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	本	1			単 122号
接地撤去 C種接地撤去(不使用)		式	1			単 123号
照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	台	1			単 124号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	労務費 電線管敷設(撤去不使用)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下,撤去(不使用),FEP 40mm,1条	m	12.9			単 125号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	18			単 126号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	8.3			単 127号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正あり	m	28.6			単 128号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),埋込,2m未満,補正なし	m	10.5			単 129号
電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),埋込,2m未満,補正なし	m	1.7			単 129号
電線管敷設	厚鋼,36mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	16.1			単 130号
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	5.3			単 131号
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	2.2			単 132号
電線管敷設	厚鋼,22mm以下,撤去(不使用),埋込,2m未満,補正なし	m	3.1			単 133号
電線管敷設	薄鋼,39mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	10.5			単 134号
電線管敷設	薄鋼,39mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	4.2			単 135号

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　63号	労務費 電線管敷設(撤去不使用)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	薄鋼,25mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	14.4			単 136号
電線管敷設	薄鋼,25mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	13.1			単 137号
プルボックス設置	300×300×200mm,撤去(不使用)	個	3			単 138号
アウトレットボックス取付	八角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,撤去(不使用)	個	1			単 139号
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　64号	労務費 電線管内配線(撤去不使用)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	61.1			単 140号 ＣＶ８－３
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	87.9			単 140号 ＣＶ５．５－３
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	26.8			単 140号 ＣＶ３．５－３
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	54.3			単 140号 ＣＶ２－３
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	82.6			単 141号 ＩＶ５．５
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　65号	労務費 土木工事		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	13.3			
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	3cmを超え6cm以下,全ての費用	m2	5.5			
構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	m3	0.9			単　78号
床掘り	土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1.3			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　66号	機械経費(水門･電気溶接機)	中大型･堰,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･250A,現場接合あり,2.5m,2.54m,標準(=5.0h)	単位	門	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ] 最大溶接電流250A	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,5時間	日	3			単 142号
合計						
単価						円／門

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　67号	機械経費(水門･電気溶接機)	中大型･堰,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･250A,現場接合あり,1.8m,1.97m,標準(=5.0h)	単位	門	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ] 最大溶接電流250A	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,5時間	日	1			単 142号
合計						
単価						円／門

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　68号	機械経費(発動発電機)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動 35KVA,35供用日,無	単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動] 35kVA		日	35			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　69号	分解組立工具		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分解組立工具		日	35			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　70号	足場工	手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊		日	1.4			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／掛m2

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　71号	敷鉄板設置･撤去	設置･撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295			単 143号
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　72号	敷鉄板賃料	22×1524×6096,無,60日,無,無	単位	枚	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料 22×1524×6096	供用日数:60日	枚	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／枚

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　73号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排ｶﾞｽ型(第2次)　山積0.13m3	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 4日,交替制を適用しない,0,しない, しない,6時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	22.8			
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準)　山積0.13m3	供用日当り運転日数:4日,運転日当り運転時間:6ｈ	日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　74号	屋根材撤去		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下地木毛板撤去		m2	24.3			
屋根折版撤去		m2	24.3			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　75号	屋根材取付		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
屋根折板		m2	24.3			
屋根折板取付		m2	24.3			単 144号
下地木毛板取付 普通NW 厚15　材工共		m2	24.3			
下地木毛板取付 張り手間		m2	24.3			
合計						

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　76号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　77号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	46km,12m以内,冬期割増,無	単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃 製品長12m以内 50kmまで		t	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／t

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　78号	構造物とりこわし	無筋構造物,人力施工,無し,無し	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m3

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　79号	金物取付	取付金具類取付,新設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　80号	フード取付 1重		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞｸﾄ工		人				
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　81号	排気管材料		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 Sch40 65A		m	1.225			
附属品費		式	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　82号	排気管取付 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管　65A　屋内配管		単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
合計						
単価						円／m

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　83号	伸縮管継手取付		単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　84号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下,新設	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 電力会社配電線路・NTT共架用　10-19-3.5		本	1			
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　85号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(1号38口以下),新設,巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　86号	接地設置	C種接地,補正なし	単位	極	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／極

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　87号	照明器具取付	照明器具取付,新設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単 145号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　88号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下,新設,FEP 40mm, 1条,0%	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 40mm		m	100			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　89号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　90号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　91号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,埋込,2m以上,補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　92号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,新設,埋込,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　93号	電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　94号	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　95号	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　96号	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,埋込,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　97号	電線管敷設	薄鋼,39mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　98号	電線管敷設	薄鋼,39mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　99号	電線管敷設	薄鋼,25mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 100号	電線管敷設	薄鋼,25mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 101号	プルボックス設置	300×300×200mm,新設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 102号	アウトレットボックス取付	八角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,新設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 103号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 104号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,新設	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 105号	ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ	特殊,高炉	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
普通作業員		人				
ﾓﾙﾀﾙ練	高炉,1:3,全ての費用	m3	0.02			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m2

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 106号	ﾓﾙﾀﾙ充填		単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人				
普通作業員		人				
合計						
単価						円／m3

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 107号	内部仕上足場(脚立足場)		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掛払い手間 階高4.0m以下		m2	1			
供用1日賃料 修理費含む　階高4.0m以下		m2	1			
基本料 修理費含む　階高4.0m以下		m2	1			
合計						
単価						円／m2

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 108号	防水		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｼｰﾘﾝｸﾞ　一般部 変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10*10 材工共		m	10			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 109号	金属 (ｱﾝｶｰ取付)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ		本	34			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径13　取付手間		本	34			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 110号	左官		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて　直均し仕上げ		m2	0.3			
床段差解消モルタル塗り　材工共 くつずりﾓﾙﾀﾙ塗り　金ごて　戸当り有り		m	0.9			
建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 外部建具　材工共		m	3.6			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 111号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腰ﾊﾟﾈﾙﾄﾞｱ		枚	1			
ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ錠		個	1			
丁番(ｽﾃﾝﾚｽ製)		枚	2			
開戸下枠(ｽﾃﾝﾚｽ製)		m	0.8			
合計						

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 112号	労務費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｱﾙﾐ製出入口戸取り付け手間 片開き　800*1800		m2	1.44			
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ取付け 材工共		か所	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 113号	材料費		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 16,65%	m	5			単 146号
低圧電力用ｹｰﾌﾞﾙ　600V EM-EEF 1.6mm　3芯		m	5			
露出用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ1方出 VE16		個	1			
露出用丸形ﾎﾞｯｸｽ3方出 VE16		個	1			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　露出用　4角　浅形		個	1			
雑材料 全体の%		式	1			
合計						

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 114号	配管配線敷設		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	1			単 147号
硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	4			単 148号
アウトレットボックス取付	八角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,新設	個	2			単 102号
アウトレットボックス取付	中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,新設	個	1			単 149号
配線器具取付	埋込ｺﾝｾﾝﾄ2P15A,移設	個	2			単 150号
照明器具取付	照明器具取付,移設,持込	台	2			単 151号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,新設	m	5			単 103号
合計						

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 115号	配管配線撤去		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	m	4			単 152号
硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	m	1			単 153号
アウトレットボックス取付	八角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,撤去(不使用)	個	2			単 139号
アウトレットボックス取付	中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,撤去(不使用)	個	1			単 154号
ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	5			単 140号
合計						

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 116号	換気ファン据付	換気ﾌｧﾝ 口径400φ以下,新設,補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 117号	蛍光灯器具取付(露出型)	1灯用 30W,新設,予備白熱灯なし	単位	灯	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／灯

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 118号	蛍光灯器具取付(露出型)	2灯用 30W,新設,予備白熱灯なし	単位	灯	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／灯

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 119号	配線器具取付	埋込ｺﾝｾﾝﾄ2P15A,新設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 120号	配線器具取付	埋込ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ1～2W10A,新設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 121号	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱10m以下,撤去(不使用)	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 122号	支線取付	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(1号38口以下),撤去(不使用),巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟあり	単位	本	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／本

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 123号	接地撤去 C種接地撤去(不使用)		単位	式	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
合計						

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 124号	照明器具取付	照明器具取付,撤去(不使用),持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単 145号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 125号	波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設	構内地中 50mm以下,撤去(不使用),FEP 40mm,1条	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 126号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 127号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 128号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正あり	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 129号	電線管敷設	厚鋼,54mm以下,撤去(不使用),埋込,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 130号	電線管敷設	厚鋼,36mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 131号	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 132号	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 133号	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,撤去(不使用),埋込,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 134号	電線管敷設	薄鋼,39mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 135号	電線管敷設	薄鋼,39mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 136号	電線管敷設	薄鋼,25mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 137号	電線管敷設	薄鋼,25mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 138号	プルボックス設置	300×300×200mm,撤去(不使用)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 139号	アウトレットボックス取付	八角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,撤去(不使用)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 140号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 141号	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線	管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 142号	電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ] 最大溶接電流250A	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0日,交替制を適用しない,0,しない, しない,5時間	単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 1.2号		L	15.5			
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ] 最大溶接電流250A	運転日当り運転時間:5ｈ	日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

3次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 143号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	112			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／日

３次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 144号	屋根折板取付		単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛鉄板		m2	1.83			
雑材料 特定項目の%		式	1			
板金工		人				
普通作業員		人				
その他		式	1			
合計						
単価						円／m2

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 145号	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通, 0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				
軽油 1.2号		L	4.2			
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名		時間				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／時間

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 146号	耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE)	呼び径 16,65%	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm		m	1			
附属品費		式	1			
合計						
単価						円／m

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 147号	硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 148号	硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,新設,ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 149号	アウトレットボックス取付	中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,新設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

４次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 150号	配線器具取付	埋込ｺﾝｾﾝﾄ2P15A,移設	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 151号	照明器具取付	照明器具取付,移設,持込	単位	台	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
普通作業員		人				
高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ] ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	0,岩石工の割増対象にしない,普通,0時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,0時間	時間				単 145号
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 152号	硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m未満,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 153号	硬質ﾋﾞﾆﾙ管敷設(露出)	露出 22mm以下,撤去(不使用),ｻﾄﾞﾙ留め,2m以上,補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／m

4次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単 154号	アウトレットボックス取付	中型四角ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ,撤去(不使用)	単位	個	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／個

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.059	659	
L001090004	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	ｽｸﾘｭ型 吐出量5.0m3/min	日	0.417	825	
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	0.233	134	
L001110009	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA	日	35	80,500	
L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	日	5	194,000	
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	0.658	28,162	
L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	35	301,350	
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60～80kg	日	0.054	33	
M000201034	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	日	4	19,320	
M000202028	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3	供用日	0.02	204	
M000202096	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.064	572	
M000433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ]	ﾊﾞｽｹｯﾄ型 12m×200kg×2名	時間	4.68	11,840	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]	切削深20cm級	供用日	0.089	483	
M002081013	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]	最大溶接電流250A	日	4	8,040	
M007500147	電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ	穴あけ能力 φ40mm	供用日	0.313	92	
	合計額				646,214	

見積単価一覧表

工事名	R2企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）			
名称	規格	単位	単価	備考
排砂ゲート操作盤		面	4,180,000	
取水ゲート操作盤		面	4,180,000	
予備発電装置	13KVA，パッケージ型，ディーゼル，220V バッテリー充電器・排気ダクト・排気伸縮継手含む	台	4,000,000	
商用電源引込盤	ステンレス製屋外装柱閉鎖型2窓式	面	1,330,000	
電源・予備発切替盤	鋼板製屋内垂直壁掛閉鎖型2窓式	面	2,000,000	
バルブアクチュエーター	１．５kW，４P，減速比１／７４．４４	基	3,530,000	
直交減速機	排砂ゲート用　減速比１／６３	基	3,690,000	
ギアカップリング	排砂ゲート用	個	389,000	
ワイヤロープ	排砂ゲート用　φ２０×２６m，（６×３７）， プレテンション加工　JIS G3525,片側ソケット付き	本	437,000	
直交減速機	取水ゲート用　減速比１／５０	基	3,110,000	

見積単価一覧表

工事名	R2企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）			
名称	規格	単位	単価	備考
ギアカップリング	取水ゲート用	個	323,000	
ワイヤロープ	取水ゲート用　φ１６×２５m，（６×３７）， プレテンション加工　JIS G3525,片側ソケット付き	本	389,000	
給油ブロック	RC１／４，SUS３０４，４個口	台	72,200	
給油ブロック	RC１／４，SUS３０４，６個口	台	92,100	
等辺山形鋼	SUS３０４，９０×９０×９，４m	kg	916	
鋼管	SUS３０４，５０A，SCH１６０，４m	kg	1,400	
アンカーボルト	SUS３０４，全ネジ，M２０×２４０	本	1,256	
アンカーボルト	SUS３０４，全ネジ，M２０×２２０	本	1,550	
処分費	コンクリート塊	t	700	
処分費	廃プラスチック	t	22,800	

Ｒ２企総管　明神ダム　巻上機等取替工事（一部債務負担）

数　量　計　算　書

数 量 計 算 書 目 次

1. 材料まとめ

2. 排砂ゲート巻上機

3. 取水ゲート巻上機

4. 取水スクリーン

5. 電気設備

6. 土木工事・仮設工事

7. 取水ゲート操作室改修

1.　材料まとめ

①新設重量及び塗装面積まとめ

品　　名	主要部材 (kg)	副部材 (kg)	部 品 (kg)	機械単体 (kg)	合 計 (kg)	塗装面積(m²) (参考)	酸洗面積(m²) (参考)
排 砂 ゲ ー ト	2,082.8	82.9	114.6	886.8	3,167.1	31.02	3.91
取 水 ゲ ー ト	1,690.1	219.8	95.3	705.4	2,710.6	20.03	4.48
取水スクリーン	544.1		18.5		562.6		9.88
合　　計	**4,317.0**	**302.7**	**228.4**	**1,592.2**	**6,440.3**	**51.05**	**18.27**

②撤去数量まとめ

（撤去重量内訳）

品　　名	巻上機 (kg)	直動上限リミット (kg)	ﾜｲﾔ - ゆるみ検出装置(kg)	合 計 (kg)	ヘビー Ｈ１	故銑	銅くず	廃プラ
排 砂 ゲ ー ト	2330	40	2@44.5=89	2459	2427	32		
取 水 ゲ ー ト	2212	40	2@44.5=89	2341	2309	32		
取水スクリーン				207	207			
電 気 設 備	715 (盤・電気配管含)			715		658.8	29.6	26.6
合　　計				**5,722**	**4,943**	**722.8**	**29.6**	**26.6**

コンクリート塊：　（重量）2.45t(電源設備据付・撤去)+1.1t(取水ゲート操作室改修)=3.55t

（容積）1.3m3(電源設備据付・撤去)+0.5m3(取水ゲート操作室改修)=1.8m3

③仮設工事数量まとめ

河床整備面積（700㎡）　バックホウ0.13㎥	4	日
敷鉄板面積	18.5	㎡
敷鉄板重量	3.2	t
操作小屋改造　屋根撤去・復旧	1	式
屋根折版更新・下地木毛板更新・母屋転用	24.3	㎡
簡易足場（手摺付）	47.4	㎡

※土木数量は別紙「６．土木工事・仮設工事」、

取水ゲート操作室改修数量は「７．取水ゲート操作室改修」参照のこと。

1.　材料まとめ

①新設重量及び塗装面積まとめ

品　　名	主要部材 (kg)	副部材 (kg)	部 品 (kg)	機械単体 (kg)	合 計 (kg)	塗装面積(m^2) (参考)	酸洗面積(m^2) (参考)
排 砂 ゲ ー ト	2,082.8	82.9	114.6	886.8	3,167.1	31.02	3.91
取 水 ゲ ー ト	1,690.1	219.8	95.3	705.4	2,710.6	20.03	4.48
取水スクリーン	544.1		18.5		562.6		9.88
合　　計	**4,317.0**	**302.7**	**228.4**	**1,592.2**	**6,440.3**	**51.05**	**18.27**

②撤去数量まとめ

品　　名	巻上機 (kg)	直動上限ﾘﾐｯﾄ (kg)	ﾜｲﾔ - ゆるみ検出装置(kg)	合 計 (kg)
排 砂 ゲ ー ト	2330	40	2@44.5=89	2459
取 水 ゲ ー ト	2212	40	2@44.5=89	2341
取水スクリーン				207
電 気 設 備	715 (盤・電気配管含)			715
合　　計				**5,722**

③土木数量まとめ

取水ゲートスクリーン	無収縮モルタル	0.0109	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔長　φ24*160mm	28	ケ所
電気設備	掘方・埋戻し（1.33+0.105）	1.435	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾂﾘ（0.120+0.731+0.102）	0.953	m^3
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.139	m^3
	モルタル	0.731	m^3
	型枠	0.496	m^2
	ﾌﾞﾛｯｸ取壊し	0.337	m^2
	既設出入口ﾄﾞｱ　（ｱﾙﾐ板撤去及びｱﾙﾐｷﾞｬﾗﾘ取替）	1	式

④仮設工事数量まとめ

河床整備面積（700㎡）　バックホウ0.13㎡		4	日
操作小屋改造　屋根撤去・復旧		1	式
屋根折版更新・下地木毛板更新・母屋転用		24.3	㎡
簡易足場（手摺付）		47.4	㎡
（参考）転落防止ネット		72.3	㎡
（参考）親綱　　φ24*7.0m		1.0	組
（参考）吊金具Ａ型	PL12(SM400)・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16・樹脂ｱﾝｶｰM16用	2.0	組
（参考）吊金具Ｂ型	PL12(SM400)・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄM16・樹脂ｱﾝｶｰM16用	4.0	組

2. 排砂ゲート巻上機

排砂ゲート巻上機新設重量及び塗装面積(参考) 集計表

品　　名	主要部材 (kg)	副部材 (kg)	部 品 (kg)	機械単体 (kg)	合 計 (kg)	塗装面積 (m^2) (参考)	酸洗面積 (m^2) (参考)
駆　動　部	86.6	8.0	7.8	795.0	897.4	0.19	1.34
ド　ラ　ム	724.5	13.9	87.9		826.3	6.09	2.00
ロープ端末		40.8	5.2	91.8	137.8	0.68	
直動リミット		16.7	1.0		17.7		0.34
機　械　台	1040.6	3.5	8.6		1052.7	22.56	0.21
滑　　車	231.1		4.1		235.2	1.50	0.02
合　　計	**2,082.8**	**82.9**	**114.6**	**886.8**	**3,167.1**	**31.02**	**3.91**

品　　名	巻上機 (kg)	直動上限ﾘﾐｯﾄ (kg)	ﾜｲﾔ - ゆるみ 検出装置(kg)	合 計 (kg)
撤　去　数　量	2330	40	2@44.5=　89	2459

※注意　1. 上表に土木数量及び電気設備数量は含みません。

2. 機械単体品は計上品と相当品のこと。

3. 撤去数量は、既設数量表から抽出。

材　料　別　集　計　表

使　用　材　料		駆動部	ドラム	ﾛｰﾌﾟ端末	直動ﾘﾐｯﾄ	機械台	滑車	個別給油	合　計
PL6	SM400		5.4						5.4
PL9	SM400		35.5						35.5
PL12	SM400					63.5	7.7		71.2
PL14	SM400						1.9		1.9
PL16	SM400						81.9		81.9
PL20	SM400		48.2			142.6			190.8
PL22	SM400		182.4			9.8			192.2
PL26	SM400		231.9						231.9
PL30	SM400		56.6						56.6
CHPL6	SS400					163.4			163.4
FB6*65	SS400						0.8		0.8
FB9*35	SS400					4.4			4.4
FB9*60	SS400					5.9			5.9
PL50	SS400	32.8							32.8
H300*200*8*12	SS400					363.8			363.8
H300*150*6.5*9	SS400					130.9			130.9
[300*90*10*15.5	SS400					156.3			156.3
PL8	SUS304						0.5		0.5
φ60	SUS304						7.7		7.7
φ60	S45CH	6.9							6.9
φ105	S45CH	46.9							46.9
φ110	S45CH		137.9						137.9
φ175	S35CN		26.6						26.6
PL70	SM400						130.6		130.6
主要部材計		**86.6**	**724.5**			**1040.6**	**231.1**		**2082.8**

使　用　材　料		駆動部	ドラム	ﾛｰﾌﾟ端末	直動ﾘﾐｯﾄ	機械台	滑車	個別給油	合　計
PL30	SM400		2.0						2.0
φ30	SS400					0.9			0.9
PL1.5	SUS304	8.0	11.9						19.9
PL3	SUS304					2.6			2.6
PL6	SUS304			13.5	2.2				15.7
PL9	SUS304			0.9	0.5				1.4
PL20	SUS304			16.0	5.0				21.0
φ24	SUS304				4.0				4.0
φ60(M30)	SUS304			7.4					7.4
φ10	SUS304WP			3.0					3.0
PIPE65A(4t)	SUS304TP				5.0				5.0
副要部材計		**8.0**	**13.9**	**40.8**	**16.7**	**3.5**		**0.0**	**82.9**
部材合計		**94.6**	**738.4**	**40.8**	**16.7**	**1044.1**	**231.1**	**0.0**	**2165.7**

部　品　別　集　計　表

使　用　材　料		駆動部	ドラム	ﾛｰﾌﾟ端末	直動ﾘﾐｯﾄ	機械台	滑車	個別給油	合　計
B M6*15*12本	SUS304			0.1	0.0				0.1
BW M6*15*30本	SUS304		0.4						0.4
BNW M6*20*8本	SUS304	0.0							0.0
BNW M6*40*12本	SUS304					0.2			0.2
BW M8*20*20本	SUS304					0.4			0.4
BW M8*40*12本	SUS304			0.2	0.1				0.3
BW M12*40*8本	SUS304		0.5						0.5
BW M16*35*4本	SUS304						0.4		0.4
BW M16*80*8本	SUS304	1.4							1.4
BNW M16*55*12本	SUS304			1.3	0.6				1.9
BNW M16*70*32本	SUS304		6.1						6.1
BW M20*45*16本	SUS304		3.0						3.0
BNW M20*55*16本	SUS304					4.5			4.5
BW M20*60*12本	SUS304	0.9					1.8		2.7
BN M24*150*4本	SUS304	3.1							3.1
PT2R-S・軸PT1/4*2個	SUS304						0.1		0.1
旗蝶番100*2個	SUS304					1.0			1.0
ﾘｰﾏﾎﾞﾙﾄ M20*55*8本	SUS304					1.5			1.5
ﾘｰﾏﾎﾞﾙﾄ M20*60*16本	S45CH		3.4						3.4
平6*140*440	合成ゴム					1.0			1.0
φ60*φ75*70*2	500SPL相当						1.8		1.8
キー　18*11*70*1個	S45CH	0.1							0.1
キー　28*16*220*1個	S45CH	0.8							0.8
キー　28*16*134*2個	S45CH		0.9						0.9
キー　25*14*140*6個	S45CH	1.5	0.8						2.3
ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ　WLCA12*3個				0.6	0.3				0.9
ピローブロック*4個 UCFCX20			72.8						72.8
圧縮バネ SUS *2個 外形D=100・ばね形d=10・ ばね本数n=8本・自由長L=170				3.0					3.0
部品合計		**7.8**	**87.9**	**5.2**	**1.0**	**8.6**	**4.1**		**114.6**

機械単体品別集計表

使　用　材　料	駆動部	ドラム	ﾛｰﾌﾟ端末	直動ﾘﾐｯﾄ	機械台	滑車	個別給油	合　計
ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰ*1基 JMB-0(1.5kw*4Pi=1/74.44) 内蔵品（4列型ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ・ 発信器・2針受信器付）	160.0							160.0
直行減速機*1基 9050(i=1/63)	475.0							475.0
ギアカップリング*2個 SSM280	160.0							160.0
ワイヤロープ*2本 φ20*26.0m・JIS G3525(6*37) G種Z(プリテン加工) 鉱山用ﾜｲﾔｿｹｯﾄ含			91.8					91.8
集中給油4口							4口	
機械単体品合計	**795.0**		**91.8**					**886.8**

駆動部　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	軸	S45CH	φ	60		309	1	22.2	6.9		
2											
3	組立ベース	SS400	PL	50	φ350	－φ127	1	655.6	32.8	0.19	
4	軸	S45CH	φ	105		690	1	68.0	46.9		
	計								**86.6**	**0.19**	
30	カバーC	SUS304	PL	1.5	294	1134	1	3.5	4.0		0.67
31	カバーB	SUS304	PL	1.5	294	1134	1	3.5	4.0		0.67
	計								**8.0**		**1.34**
	合計								**94.6**	**0.19**	**1.34**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

駆動部　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	六角B,N,SW	SUS304	BN	M24	150	4	0.78	3.1	
61	六角B,N,W	SUS304	BNW	M6	20	4	0.01	0.0	
62	六角B,N,W	SUS304	BNW	M6	20	4	0.01	0.0	
63	六角B,W	SUS304	BW	M16	80	8	0.17	1.4	
64	六角B,W	SUS304	BW	M20	60	4	0.22	0.9	
65	キー	S45CH		18　11	70	1	1.6	0.1	
66	キー	S45CH		28　16	220	1	3.5	0.8	
67	キー	S45CH		25　14	140	4	2.7	1.5	
	計							**7.8**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

駆動部　　機械単体品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重量 (Kg)	備　考
80	バルブアクチュエーター	購入品		JMB-0(1.5kw*4Pi=1/74.44)		1	160.0	160.0	内蔵品 4列型ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 発信器 2針受信器付
81	直行減速機	購入品		9050(i=1/63)		1	475.0	475.0	
82	ギアカップリング	購入品		SSM280		2	80.0	160.0	
	計							**795.0**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ドラム　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (A)	SM400	PL	20	157	490	2	24.6	24.1	0.31	
2	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (A)	SM400	PL	22	461	452	2	79.6	72.0	0.83	
3	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (A)	SM400	PL	9	130	1208	2	9.2	22.2	0.63	
4	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (B)	SM400	PL	20	157	490	2	24.6	24.1	0.31	
5	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (B)	SM400	PL	22	355	452	2	61.3	55.4	0.64	
6	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (B)	SM400	PL	9	130	361	4	9.2	13.3	0.38	
7	シェルフランジ	SM400	PL	22		φ450	2	27.5	55.0	0.64	
8	シェル	SM400	PL	26	1294	439	2	264.1	231.9	2.27	
9	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ外止め	SM400	PL	6	φ450	－φ360	2	451.0	5.4	0.06	
10	ドラム軸	S45CH	φ	110		924	2	74.6	137.9		
11	ボス	S35CN	φ	175	－φ105	110	2	121.0	26.6		
12	ドラムフランジ	SM400	PL	30	φ320	－φ175	2	442.0	26.5		
13	ドラムフランジ	SM400	PL	30	φ360	－φ220	2	501.0	30.1		
	2組計								**724.5**	**6.07**	
30	ドラムカバー	SUS304	PL	1.5	591	848	2	7.0	11.9		2.00
31	ワイヤー固定金物	SM400	PL	30	70	30	4	16.5	2.0	0.02	
	2組計								**13.9**	**0.02**	**2.00**
	2組合計								**738.4**	**6.09**	**2.00**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ドラム　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	六角B,N,W	SUS304	BNW	M16	70	32	0.19	6.1	
61	六角B,W	SUS304	BW	M20	45	16	0.19	3.0	
62	六角B,W	SUS304	BW	M6	15	8	0.01	0.1	
63	六角B,W	SUS304	BW	M6	15	6	0.01	0.1	
64	六角B,W	SUS304	BW	M6	15	16	0.01	0.2	
65	ﾘｰﾏﾎﾞﾙﾄ	S45CH		M20	60	16	0.21	3.4	
66	六角B,W	SUS304	BW	M12	40	8	0.06	0.5	
67	キー	S45CH		28　16	134	2	3.5	0.9	
68	キー	S45CH		25　14	140	2	2.7	0.8	
69	ピローブロック	購入品		UCFCX20		4	18.2	72.8	
	2組計							**87.9**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ロープ端末　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
30	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SUS304	PL	20	176	210	2	27.9	11.7		0.15
31	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SUS304	PL	20		φ132	2	108.0	4.3		0.03
32	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SUS304	PL	6	415	120	2	19.7	4.7		0.20
33	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SUS304	PL	6	364	130	2	17.3	4.5		0.19
34	ワイヤロープ取付棒	SUS304	φ	60	(M30)	550	2	3.7	7.4		
35	スイッチ取付台	SUS304	PL	9	66	100	2	4.7	0.9		0.03
36	スイッチ取付台	SUS304	PL	6	201	80	2	9.6	1.5		0.06
37	スイッチ取付台	SUS304	PL	6	30	201	2	1.4	2.8		0.02
	2組計								**37.8**		**0.68**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ロープ端末　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重量 (Kg)	備　考
60	リミットスイッチ			WLCA12		2	0.28	0.6	
61	六角B,N,W	SUS304	BNW	M16	55	8	0.16	1.3	
62	六角B,W	SUS304	BW	M8	40	8	0.02	0.2	
63	丸小ネジ	SUS304	B	M6	15	8	0.01	0.1	
64	圧縮バネ	SUS		外形D=100・ばね形d=10・ばね本数n=8・自由長L=170		2	1.5	3.0	
	2組計							**5.2**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ロープ端末　　機械単体品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重量 (Kg)	備　考
80	ワイヤロープ	購入品		φ20*26.0m・ JIS G 3525(6*37)G種Z		2	45.9	91.8	プリテン加工 鉱山用ﾜｲﾔｿｹｯﾄ含
	2組計							**91.8**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

直動リミット　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
30	直動リミット装置	SUS304TP	PIPE	65A	(4t)	700	1	7.2	5.0		0.17
31	直動リミット装置	SUS304	φ	24		1100	1	3.6	4.0		0.08
32	直動リミット装置	SUS304	PL	20		φ76.3	1	36.2	0.7		0.00
33	直動リミット装置	SUS304	PL	20		φ76.3	1	36.2	0.7		0.00
34	直動リミット装置	SUS304	PL	20	150	150	1	23.8	3.6		0.05
35	スイッチ取付台	SUS304	PL	9	66	100	1	4.7	0.5		0.01
36	スイッチ取付台	SUS304	PL	6	151	80	1	7.2	0.6		0.02
37	スイッチ取付台	SUS304	PL	6	34	151	1	1.6	1.6		0.01
	計								**16.7**		**0.34**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

直動リミット　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重量 (Kg)	備　考
60	リミットスイッチ			WLCA12		1	0.28	0.3	
61	六角B,N,W	SUS304	BNW	M16	55	4	0.16	0.6	
62	六角B,W	SUS304	BW	M8	40	4	0.02	0.1	
63	丸小ネジ	SUS304	B	M6	15	4	0.01	0.0	
	計							**1.0**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

機械台　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	フレーム	SS400	H	300*200*8*12		3260	2	55.8	363.8	6.42	
2	フレーム	SS400	H	300*150*6.5*9		892	4	36.7	130.9	3.17	
3	フレーム	SS400	[	300*90*10*15.5		892	4	43.8	156.3	2.71	
4	リブ	SM400	PL	12	276	171	8	26.0	35.6	0.76	
5	取付板	SM400	PL	12	75	140	8	7.1	8.0	0.17	
6	ドラム受台	SM400	PL	20	510	167	4	80.1	53.5	0.68	
7	減速機台	SM400	PL	20	440	390	1	69.1	26.9	0.34	
8	補強材	SM400	PL	22	300	190	1	51.8	9.8	0.11	
9	直動装置台	SM400	PL	20	216	275	1	33.9	9.3	0.12	
10	ロープゆるみ検出装置台	SM400	PL	20	187	334	2	29.4	19.6	0.25	
11	床板	SS400	CHPL	6	1070	3131	1	52.2	163.4	6.70	
12	ワイヤロープ貫通部	SS400	FB	9	35	440	4	2.5	4.4	0.12	
13	機械台ｼﾞｮｲﾝﾄ材	SS400	FB	9	60	700	2	4.2	5.9	0.17	
14	機械台ｼﾞｮｲﾝﾄ材	SM400	PL	20	96	276	8	15.1	33.3	0.42	
15	機械台ｼﾞｮｲﾝﾄ材	SM400	PL	12	96	276	8	9.0	19.9	0.42	
	計								**1,040.6**	**22.56**	
30	点検口	SUS304	PL	3	46	120	2	1.1	0.3		0.02
31	点検口	SUS304	PL	3	230	210	2	5.5	2.3		0.19
32	レベルゲージ	SS400	φ	30		20	8	5.6	0.9		
	計								**3.5**		**0.21**
	合計								**1,044.1**	**22.56**	**0.21**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

機械台　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	ﾘｰﾏﾎﾞﾙﾄ	SUS304		M20	55	8	0.19	1.5	
61	六角B,N,W	SUS304	BNW	M20	55	16	0.28	4.5	
62	六角B,N,W	SUS304	BNW	M6	40	12	0.02	0.2	
63	ﾛｰﾌﾟ貫通部ゴム	合成ゴム	平	6　140	440	2	0.48	1.0	
64	旗蝶番	SUS304		100		2	0.50	1.0	
65	六角B,W	SUS304	BW	M8	20	20	0.02	0.4	
	計							**8.6**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

滑車　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	ブラケット	SM400	PL	16	200	399	2	25.1	20.0	0.32	
2	ブラケット	SM400	PL	16	309	399	4	38.8	61.9	0.99	
3	ブラケット	SM400	PL	12	299	34	8	28.2	7.7	0.16	
4	軸	SUS304	φ	60		171	2	22.4	7.7		
5	キプレート	SUS304	PL	8	40	100	2	2.5	0.5		0.02
6	ダブリング	SM400	PL	14	φ120	－φ60	2	66.6	1.9		
7	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ外止め	SM400	FB	6	65	132	2	3.1	0.8	0.03	
8	滑車	SM400	PL	70	φ389		2	933.0	130.6	(56%)	
	2組計								**231.1**	**1.50**	**0.02**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

滑車　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	オイルレスブッシュ	500SPL相当	φ	60 φ75	70	2	0.88	1.8	
61	六角B,W	SUS304	BW	M20	60	8	0.23	1.8	
62	六角B,W	SUS304	BW	M16	35	4	0.10	0.4	
63	グリースニップル	SUS304		PT2R-S・軸PT1/4		2	0.05	0.1	
	2組計							**4.1**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

個別給油　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
30	銅管		φ	6		7100	1	0.2	1.4		
31	給油ブロック	SUS304	□	50	50	180	1	3.6	3.6		0.04
	計								**5.0**		**0.04**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

個別給油　　機械単体品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
80	ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ					4口			
	ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	SUS304		PT2R-S　R1/4		4			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ	SUS304		φ6*1本用		6			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ	SUS304		φ6*2本用		2			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ	SUS304		φ6*3本用		1			
	鋼管継手1/8	BSBM				4			
	鋼管継手1/4	BSBM				4			

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

3. 取水ゲート巻上機

取水ゲート巻上機新設重量及び塗装面積(参考)集計表

品　　名	主要部材（kg）	副部材（kg）	部 品（kg）	機械単体（kg）	合 計（kg）	塗装面積（m^2）(参考)	酸洗面積（m^2）(参考)
駆　動　部	39.7	6.6	7.4	655.0	708.7	0.19	1.12
ド　ラ　ム	610.0	13.9	69.0		692.9	5.42	2.00
ロープ端末	64.8	153.4	9.7	50.4	278.3	1.98	0.87
直動リミット		45.0	1.0		46.0		0.41
機　械　台	536.4	0.9	1.5		538.8	9.89	
転向滑車	353.0		4.7		357.7	2.55	0.06
扉体滑車	86.2		2.0		88.2		0.02
合　　計	1,690.1	219.8	95.3	705.4	2,710.6	20.03	4.48

品　　名	巻上機（kg）	直動上限ﾘﾐｯﾄ (kg)	ﾜｲﾔ - ゆるみ検出装置(kg)	合 計（kg）
撤去数量	2212	40	2@44.5= 89	2341

※注意　1. 上表に土木数量及び電気設備数量は含みません。

2. 機械単体品は計上品と相当品のこと。

3. 撤去数量は、既設数量表から抽出。

材　料　別　集　計　表

使　用　材　料		駆動部	ドラム	ﾛｰﾌﾟ端末	直動ﾘﾐｯﾄ	機械台	転向滑車	扉体滑車	巻上機 個別給油	滑車 個別給油	合　計
PL6	SM400		5.1			4.8					9.9
PL9	SM400		35.5			14.4					49.9
PL10	SM400						2.0				2.0
PL12	SM400					28.9	41.3				70.2
PL16	SM400						43.0				43.0
PL20	SM400		48.2			123.5	78.8	3.2			253.7
PL22	SM400		182.4				2.2				184.6
PL24	SM400		150.9								150.9
PL30	SM400		59.4								59.4
PL50	SS400	32.8									32.8
H300*150*6.5*9	SS400					302.8					302.8
[300*90*10*15.5	SS400					58.1					58.1
L40*40*4	SS400					3.9					3.9
PL8	SUS304							0.5			0.5
PL12	SUS304						2.9				2.9
φ60	SUS304			6.8				8.6			15.4
φ80	SUS304						35.0				35.0
φ60	S45CH	6.9									6.9
φ100	S45CH		103.8								103.8
φ165	S35CN		24.7								24.7
PL60	SM400			58.0			147.8	73.9			279.7
主要部材計		**39.7**	**610.0**	**64.8**		**536.4**	**353.0**	**86.2**			**1690.1**

使　用　材　料		駆動部	ドラム	ﾛｰﾌﾟ端末	直動ﾘﾐｯﾄ	機械台	転向滑車	扉体滑車	巻上機 個別給油	滑車 個別給油	合　計
PL12	SM400			17.1							17.1
PL14	SM400			74.8							74.8
PL20	SM400			23.4							23.4
PL30	SM400		2.0								2.0
φ30	SS400					0.9					0.9
PL1.5	SUS304	6.6	11.9								18.5
PL6	SUS304			13.5	2.2						15.7
PL8	SUS304			0.5							0.5
PL9	SUS304			0.9	0.5						1.4
PL12	SUS304										0.0
PL14	SUS304										0.0
PL20	SUS304			16.0	34.5						50.5
φ24	SUS304				3.6						3.6
φ52(M24)	SUS304			4.2							4.2
φ10	SUS304WP			3.0							3.0
PIPE65A(4t)	SUS304TP				4.2						4.2
副要部材計		**6.6**	**13.9**	**153.4**	**45.0**	**0.9**			**0.0**	**0.0**	**219.8**
部材合計		**46.3**	**623.9**	**218.2**	**45.0**	**537.3**	**353.0**	**86.2**	**0.0**	**0.0**	**1909.9**

部　品　別　集　計　表

使　用　材　料		駆動部	ドラム	ﾛｰﾌﾟ端末	直動ﾘﾐｯﾄ	機械台	転向滑車	扉体滑車	巻上機 個別給油	滑車 個別給油	合　計
B M6*15*12本	SUS304			0.1	0.0						0.1
BW M6*15*30本	SUS304		0.4								0.4
BNW M6*20*8本	SUS304	0.1									0.1
BW M8*40*12本	SUS304			0.2	0.1						0.3
BW M12*40*8本	SUS304		0.5								0.5
BW M16*35*8本	SUS304			0.4				0.4			0.8
BW M16*80*8本	SUS304	1.4									1.4
BNW M16*55*12本	SUS304			1.3	0.6						1.9
BNW M16*70*32本	SUS304		6.1								6.1
BW M18*40*8本	SUS304						0.8				0.8
BW M20*45*16本	SUS304		3.0								3.0
BW M20*60*8本	SUS304	0.9		1.1							2.0
BW M20*80*4本	SUS304			1.4							1.4
BN M24*150*4本	SUS304	3.1									3.1
PT2R-S・軸PT1/4*4個	SUS304			0.1				0.1			0.2
ﾘｰﾏﾎﾞﾙﾄ M20*55*8本	SUS304					1.5					1.5
ﾘｰﾏﾎﾞﾙﾄ M20*60*16本	S45CH		3.4								3.4
φ60*φ75*60*4	500SPL相当			1.5				1.5			3.0
φ90*φ80*60*4	500SPL相当						3.9				3.9
キー　18*11*70	S45CH	0.1									0.1
キー　25*14*125	S45CH	0.7	0.7								1.4
キー　25*14*205	S45CH	1.1									1.1
キー　28*16*134	S45CH		0.9								0.9
ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ　WLCA12*3個				0.6	0.3						0.9
ピローブロック*4個 UCFCX18			54.0								54.0
圧縮バネ SUS*2個 外形D=100・ばね形d=10・ ばね本数n=8本・自由長L=170				3.0							3.0
部品合計		**7.4**	**69.0**	**9.7**	**1.0**	**1.5**	**4.7**	**2.0**			**95.3**

機械単体品別集計表

使　用　材　料	駆動部	ドラム	ﾛｰﾌﾟ端末	直動ﾘﾐｯﾄ	機械台	転向滑車	扉体滑車	巻上機 個別給油	滑車 個別給油	合　計
ﾊﾞﾙﾌﾞｱｸﾁｭｴｰﾀｰ*1基 JMB-0(1.5kw*4Pi=1/74.44) 内蔵品（4列型ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ・ 発信器・2針受信器付）	160.0									160.0
直行減速機*1基 9045(i=1/50)	385.0									385.0
ギアカップリング*2個 SSM250	110.0									110.0
ワイヤロープ*2本 φ16*25.0m・JIS G3525(6*37) G種Z(プリテン加工) 鉱山用ﾜｲﾔｿｹｯﾄ含			50.4							50.4
集中給油　10口								6口	4口	
機械単体品合計	**655.0**		**50.4**							**705.4**

駆動部　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	軸	S45CH	φ	60		309	1	22.2	6.9		
2											
3	組立ベース	SS400	PL	50	φ350	－φ127	1	655.6	32.8	0.19	
	計								**39.7**	**0.19**	
30	カバー	SUS304	PL	1.5	262	1070	2	3.1	6.6		1.12
	計								**6.6**		**1.12**
	合計								**46.3**	**0.19**	**1.12**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

駆動部　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	六角B,N,SW	SUS304	BN	M24	150	4	0.78	3.1	
61	六角B,N,W	SUS304	BNW	M6	20	8	0.01	0.1	
62	六角B,W	SUS304	BW	M16	80	8	0.17	1.4	
63	六角B,W	SUS304	BW	M20	60	4	0.22	0.9	
64	キー	S45CH		18　11	70	1	1.6	0.1	
65	キー	S45CH		25　14	125	2	2.7	0.7	
66	キー	S45CH		25　14	205	2	2.7	1.1	
	計							**7.4**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

駆動部　　機械単体品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重量 (Kg)	備　考
80	バルブアクチュエーター	購入品		JMB-0(1.5kw*4Pi=1/74.44)		1	160.0	160.0	内蔵品 4列型ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ 発信器 2針受信器付
81	直行減速機	購入品		9045(i=1/50)		1	385.0	385.0	
82	ギアカップリング	購入品		SSM250		2	55.0	110.0	
	計							**655.0**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ドラム　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (A)	SM400	PL	20	157	490	2	24.6	24.1	0.31	
2	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (A)	SM400	PL	22	461	452	2	79.6	72.0	0.83	
3	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (A)	SM400	PL	9	130	1208	2	9.2	22.2	0.63	
4	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (B)	SM400	PL	20	157	490	2	24.6	24.1	0.31	
5	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (B)	SM400	PL	22	355	452	2	61.3	55.4	0.64	
6	ﾄﾞﾗﾑ受ﾌﾞﾗｹｯﾄ (B)	SM400	PL	9	130	361	4	9.2	13.3	0.38	
7	シェルフランジ	SM400	PL	22		φ450	2	27.5	55.0	0.64	
8	シェル	SM400	PL	24	1300	308	2	244.9	150.9	1.60	
9	ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟ外止め	SM400	PL	6	φ450	－φ366	2	425.0	5.1	0.06	
10	ドラム軸	S45CH	φ	100		841	2	61.7	103.8		
11	ボス	S35CN	φ	165	－φ95	110	2	112.4	24.7		
12	ドラムフランジ	SM400	PL	30	φ320	－φ165	2	463.0	27.8		
13	ドラムフランジ	SM400	PL	30	φ366	－φ220	2	527.0	31.6		
	2組計								**610.0**	**5.40**	
30	ドラムカバー	SUS304	PL	1.5	591	848	2	7.0	11.9		2.00
31	ワイヤー固定金物	SM400	PL	30	70	30	4	16.5	2.0	0.02	
	2組計								**13.9**	**0.02**	**2.00**
	2組合計								**623.9**	**5.42**	**2.00**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ドラム　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	六角B,N,W	SUS304	BNW	M16	70	32	0.19	6.1	
61	六角B,W	SUS304	BW	M20	45	16	0.19	3.0	
62	六角B,W	SUS304	BW	M6	15	8	0.01	0.1	
63	六角B,W	SUS304	BW	M6	15	6	0.01	0.1	
64	六角B,W	SUS304	BW	M6	15	16	0.01	0.2	
65	ﾘｰﾏﾎﾞﾙﾄ	S45CH		M20	60	16	0.21	3.4	
66	六角B,W	SUS304	BW	M12	40	8	0.06	0.5	
67	キー	S45CH		28　16	134	2	3.5	0.9	
68	キー	S45CH		25　14	125	2	2.7	0.7	
69	ピローブロック	購入品		UCFCX18		4	13.5	54.0	
	2組計							**69.0**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ロープ端末　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	滑車	SM400	PL	60	φ198		4	241.7	58.0	(81%)	
2	軸	SUS304	φ	60		152	2	22.4	6.8		
	2組計								**64.8**		
30	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SM400	PL	20	195	330	2	30.6	20.2	0.26	
31	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SM400	PL	12	103	594	2	9.7	11.5	0.24	
32	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SM400	PL	14	240	594	4	26.4	62.7	1.14	
33	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SM400	PL	14	230	240	2	25.3	12.1	0.22	
34	ﾛｰﾌﾟゆるみ金物	SM400	PL	12	50	594	2	4.7	5.6	0.12	
35											
36	ボス	SM400	PL	20	φ100	－φ60	4	39.5	3.2		
37	キプレート	SUS304	PL	8	40	100	2	2.5	0.5		0.02
38	ﾛｰﾌﾟゆるみ装置	SUS304	PL	20	175	210	2	27.8	11.7		0.15
39	ﾛｰﾌﾟゆるみ装置	SUS304	PL	20		φ132	2	108.0	4.3		0.03
40	ﾛｰﾌﾟゆるみ装置	SUS304	PL	6	415	120	2	19.7	4.7		0.20
41	ﾛｰﾌﾟゆるみ装置	SUS304	PL	6	364	130	2	17.3	4.5		0.19
42	ワイヤロープ取付棒	SUS304	φ	52	(M24)	446	2	2.1	4.2		0.17
43	スイッチ取付台	SUS304	PL	9	66	100	2	4.7	0.9		0.03
44	スイッチ取付台	SUS304	PL	6	201	80	2	9.6	1.5		0.06
45	スイッチ取付台	SUS304	PL	6	30	201	2	1.4	2.8		0.02
	2組計								**150.4**	**1.98**	**0.87**
	2組合計								**215.2**	**1.98**	**0.87**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ロープ端末　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重量 (Kg)	備　考
60	リミットスイッチ			WLCA12		2	0.28	0.6	
61	オイルレスブッシュ	500SPL相当	φ	60　　φ75	60	2	0.75	1.5	
62	六角B,N,W	SUS304	BNW	M16	55	8	0.16	1.3	
63	六角B,W	SUS304	BW	M8	40	8	0.02	0.2	
64	丸小ネジ	SUS304	B	M6	15	8	0.01	0.1	
65	六角B,N,W	SUS304	BNW	M20	60	4	0.27	1.1	
66	六角B,N,W	SUS304	BNW	M20	80	4	0.34	1.4	
67	六角B,W	SUS304	BW	M16	35	4	0.10	0.4	
68	ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	SUS304		PT2R-S・軸PT1/4		2	0.05	0.1	
69	圧縮バネ	SUS		外形D=100・ばね形d=10・ばね本数n=8・自由長L=170		2	1.5	3.0	
	２組計							**9.7**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

ロープ端末　　機械単体品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重量 (Kg)	備　考
80	ワイヤロープ	購入品		φ16*25.0m・ JIS G 3525(6*37)G種Z		2	25.2	50.4	プリテン加工 鉱山用ﾜｲﾔｿｹｯﾄ含
	2組計							**50.4**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

直動リミット　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
30	直動リミット装置	SUS304TP	PIPE	65A	(4t)	585	1	7.2	4.2		0.14
31	直動リミット装置	SUS304	φ	24		1010	1	3.6	3.6		0.08
32	直動リミット装置	SUS304	PL	20		φ76.3	1	36.2	0.7		0.00
33	直動リミット装置	SUS304	PL	20		φ76.3	1	36.2	0.7		0.00
34	直動リミット装置	SUS304	PL	20	150	150	1	23.8	3.6		0.05
35	スイッチ取付台	SUS304	PL	9	66	100	1	4.7	0.5		0.01
36	スイッチ取付台	SUS304	PL	6	151	80	1	7.2	0.6		0.02
37	スイッチ取付台	SUS304	PL	6	34	151	1	1.6	1.6		0.01
38	取付板	SUS304	PL	20	186	275	1	29.5	29.5		0.10
	計								**45.0**		**0.41**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

直動リミット　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重量 (Kg)	備　考
60	リミットスイッチ			WLCA12		1	0.28	0.3	
61	六角B,N,W	SUS304	BNW	M16	55	4	0.16	0.6	
62	六角B,W	SUS304	BW	M8	40	4	0.02	0.1	
63	丸小ネジ	SUS304	B	M6	15	4	0.01	0.0	
	計							**1.0**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

機械台　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	フレーム	SS400	H	300*150*6.5*9		2800	2	36.7	205.5	3.52	
2	フレーム	SS400	H	300*150*6.5*9		663	4	36.7	97.3	2.35	
3	フレーム	SS400	[	300*90*10*15.5		663	2	43.8	58.1	1.01	
4	リブ	SM400	PL	9	72	282	10	5.1	14.4	0.41	
5	ドラム受台	SM400	PL	20	510	167	4	80.1	53.5	0.68	
6	ﾛｰﾌﾟゆるみ台	SM400	PL	20	250	235	2	39.3	18.5	0.24	
7	リブ	SM400	PL	12	167	291	2	15.7	9.1	0.19	
8	減速機台	SM400	PL	20	460	360	1	72.2	26.0	0.33	
9	補強材	SM400	PL	12	300	160	1	28.3	4.5	0.10	
10	カバー取付台	SS400	L	40*40*4		358	4	2.7	3.9	0.22	
11	補強材	SM400	PL	6	110	231	4	5.2	4.8	0.20	
12	機械台ｼﾞｮｲﾝﾄ材	SM400	PL	20	72	282	8	11.3	25.5	0.32	
13	機械台ｼﾞｮｲﾝﾄ材	SM400	PL	12	72	282	8	6.8	15.3	0.32	
	計								**536.4**	**9.89**	
30	レベルゲージ	SS400	φ	30		20	8	5.6	0.9		
	計								**0.9**		
	合計								**537.3**	**9.89**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

機械台　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	ﾘｰﾏﾎﾞﾙﾄ	SUS304		M20	55	8	0.19	1.5	
	計							**1.5**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

転向滑車　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m^2)	酸洗 (m^2)
1	ブラケット	SM400	PL	20	326	750	2	51.2	76.8	0.98	
2	ブラケット	SM400	PL	12	283	430	2	26.7	23.0	0.49	
3	ブラケット	SM400	PL	16	263	326	4	33.0	43.0	0.69	
4	ブラケット	SM400	PL	12	65	750	4	6.1	18.3	0.39	
5	軸	SUS304	φ	80		438	2	39.9	35.0		
6	キプレート	SUS304	PL	12	50	150	4	4.8	2.9		0.06
7	滑車	SM400	PL	60	φ316		4	615.7	147.8	(54%)	
8	ダブリング	SM400	PL	10	φ120	−φ80	4	49.3	2.0		
9	ダブリング	SM400	PL	20	φ120	−φ80	2	49.3	2.0		
10	ダブリング	SM400	PL	22	φ120	−φ80	2	49.3	2.2		
	2基計								**353.0**	**2.55**	**0.06**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

転向滑車　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	六角B,W	SUS304	BW	M18	40	8	0.10	0.8	
61	オイルレスブッシュ	500SPL相当	φ	95　φ80	60	4	0.97	3.9	
	2基計							**4.7**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

扉体滑車　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	滑車	SM400	PL	60	φ316		2	615.7	73.9	(54%)	
2	軸	SUS304	φ	60		192	2	22.4	8.6		
3	キプレート	SUS304	PL	8	40	100	2	2.5	0.5		0.02
4	ダブリング	SM400	PL	20	φ100	−φ60	4	39.5	3.2		
	2基計								**86.2**		**0.02**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

扉体滑車　　部　品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	オイルレスブッシュ	500SPL相当	φ	60　　φ75	60	2	0.75	1.5	
61	六角B,W	SUS304	BW	M16	35	4	0.10	0.4	
62	グリースニップル	SUS304		PT2R-S・軸PT1/4		2	0.05	0.1	
	2基計							**2.0**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

巻上機個別給油　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m^2)	酸洗 (m^2)
30	銅管		φ	6		10150	1	0.2	2.0		
31	給油ブロック	SUS304	□	50	50	260	1	5.2	5.2		0.05
	計								**7.2**		**0.05**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

巻上機個別給油　　機械単体品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
80	集中給油					6口			
	ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	SUS304		PT2R-S　R1/4		6			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ	SUS304		φ6*1本用		6			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ	SUS304		φ6*2本用		3			
	配管ﾊﾞﾝﾄ	SUS304		φ6*3本用		4			
	鋼管継手1/8	BSMS				4			
	鋼管継手1/4	BSMS				6			
	鋼管エルボ1/4	BSMS				2			

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

滑車個別給油　　部材　　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m^2)	酸洗 (m^2)
30	銅管		φ	6		16235	1	0.2	3.2		
31	給油ブロック	SUS304	□	50	50	180	1	3.6	3.6		0.04
	計								**6.8**		**0.04**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

滑車個別給油　　機械単体品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
80	集中給油					4口			
	ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ	SUS304		PT2R-S　R1/4		4			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ1本用	SUS304		φ6*1本用		5			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ2本用	SUS304		φ6*2本用		2			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ3本用	SUS304		φ6*3本用		1			
	配管ﾊﾞﾝﾄﾞ4本用	SUS304		φ6*4本用		3			
	鋼管継手1/4	BSMS				4			
	鋼管エルボ1/4	BSMS				4			

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は機械単体品を示す。
※詳細は図面参照のこと。

4. 取水スクリーン

取水スクリーン新設重量及び塗装面積集計表

品　　名	主要部材（kg）	副部材（kg）	部 品（kg）	機械単体（kg）	合 計（kg）	塗装面積（m^2）	酸洗面積（m^2）
取　水 スクリーン	544.1		18.5		562.6		9.88
合　　計	**544.1**		**18.5**		**562.6**		**9.88**

品　　名	鋼材（kg）	**合 計（kg）**
撤　去　数　量	207	**207**

※注意　1.上表に土木数量及び電気設備数量は含みません。

2.機械単体品は計上品と相当品のこと。

材　料　別　集　計　表

使　用　材　料		取水ゲート スクリーン						合　計
PL12	SUS304	51.1						51.1
L90*90*9	SUS304	55.1						55.1
PIPE 2B*SCH160(8.7t)	SUS304	437.9						437.9
主要部材計		**544.1**						**544.1**

部　品　別　集　計　表

使　用　材　料		取水ゲート スクリーン						合　計
AB M20(N,W)*240*16本	SUS304	10.9						10.9
AB M20(N,W)*220*12本	SUS304	7.6						7.6
$33cm^3$*28本＝$924cm^3$	必要樹脂							
部品合計		**18.5**						**18.5**

取水ゲートスクリーン部材　重　量・塗装面積

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m²)	酸洗 (m²)
1	取付材	SUS304	L	90*90*9		1120	4	12.3	55.1		1.37
2	取付材	SUS304	PL	12.0	120	1120	4	11.4	51.1		1.08
3	スクリーン	SUS304	PIPE	2B*SCH160(8.7t)		1955	20	11.2	437.9		7.43
	計								**544.1**		**9.88**

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は土木数量を示す。
※詳細は図面参照のこと。

取水ゲートスクリーン　部品

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	重 量 (Kg)	備　考
60	アンカーB,N,W	SUS304	AB	M20(N,W)	240	16	0.68	10.9	
61	必要樹脂			$33cm^3$		16			
62	アンカーB,N,W	SUS304	AB	M20(N,W)	220	12	0.63	7.6	
63	必要樹脂			$33cm^3$		12			
	計							**18.5**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は土木数量を示す。
※詳細は図面参照のこと。

取水ゲートスクリーン　土木数量（参考）

番号	名　　称	材　質	記号	寸　　法	長　さ	数量	単　重	質 量 (m³)	備　考
80	無収縮モルタル			0.015　　0.145	2.500	2		0.0109	
81	ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔長			φ24	160	28			
	計							**0.0109**	

上表の番号1～29は主要部材・30～59は副部材・60～79は部品・80～99は土木数量を示す。
※詳細は図面参照のこと。

撤去取水ゲートスクリーン部材

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m^2)	酸洗 (m^2)
1	スクリーン	SGP	PIPE	2B*3.8ｔ		1955	20	5.3	207		
	計								**207**		

5. 電気設備

機械単体品数量

電気設備

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m,m^2)	質　量 (kg)	備考
1	引込計器盤		500*800*200 MCB 3P 50/40A*1,3P 32/30A*1内蔵				1面			SUS製屋外装柱閉鎖型 2窓式
2	電源切替盤			500*800*200			1面			SS製屋内壁掛閉鎖型
3	取水ゲート機側操作盤			700*1900*400			1面			SS製屋内自立閉鎖型
4	排砂ゲート機側操作盤			700*1900*400			1面			SS製屋内自立閉鎖型
5	自家発電機			3φ3W220V11φ3w110v13KVA			1基			伸縮継手付
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										

材料数量

電気設備

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m,m^2)	質　量 (kg)	備考
1	投光器			(アーム・自動点滅器共)			2灯			LED42W
2	コンクリート柱						1本			1-19-3.5
3	有圧換気扇			φ250・100V			1組			風圧ｼｬｯﾀ・ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ・ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ取付枠・温度ｽｲｯﾁ共
4										
5	電線管支持									
6	プルボックス			SUS・WP・300*300*200			3ケ			遠方操作盤
7	照明灯			LED25W			2灯			自家発操作小屋①・排砂ｹﾞｰﾄ操作小屋①
8	照明灯			LED25W2灯用			1灯			取水ｹﾞｰﾄ操作小屋
9	埋込コンセント			2P15A*2			3組			自家発操作小屋②・排砂ｹﾞｰﾄ操作小屋①
10	埋込スイッチ			片切15A*1			1組			排砂ｹﾞｰﾄ操作小屋①
11	露出スイッチボックス			C25-方出			4ケ			
12	自在バンド			4BD-HC-17			2ケ			
13	自在バンド			IBT-215			2本			
14	自在バンド			SFT-N115			10本			
15	ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔ			22sq			10m			
16	巻付ｸﾘｯﾌﾟ			シンプル用22sq			2本			引込柱装備品
17	巻付ｸﾘｯﾌﾟ			玉用22sq			2本			
18	玉碍子			100*100			1ケ			
19	支線ｶﾊﾞｰ			2.2m			1本			
20	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ			1号・ロッド付			1組			
21	接地棒			φ14*1500			1本			
23	リード端子			φ14			1本			アース
24	接地極表示板			SUS・140*90*1.0			1枚			
25	露出丸型ﾎﾞｯｸｽ						2個			自家発操作小屋①・排砂ｹﾞｰﾄ操作小屋①

材料数量

電気設備

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m, m^2)	質　量 (kg)	備考
26	ｴﾝｼﾞﾝ排気			60Aｽｸﾘｰﾝｷｬｯﾌﾟ			1個			
27	ｴﾝｼﾞﾝ排気			耐綿断熱材			1個			外面化粧仕上げ
28	耐熱ｺｰｷﾝｸﾞ			φ200*150			1個			
29	ﾊﾞｯﾃﾘｰ全自動充電器						1個			適合ﾊﾞｯﾃﾘｰ20～120Ah
30	排気小屋壁内ﾀﾞｸﾄ取付金物						1個			
31	排気ﾌｰﾄﾞ(SUS)			550*217*PL1.5			1個			防虫網付
32	ｴﾝｼﾞﾝ排気伸縮継手			65AFT			1個			SUS111,5L
33	ｴﾝｼﾞﾝ排気ﾊﾟｲﾌﾟ			65A SCH40		1225	1本			SUS304
34	ｴﾝｼﾞﾝ排気ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ			65A SCH40			1ケ			SUS304
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

配線数量まとめ

設備		区用	配線材料											配管材料														
			電線仕様					管内(m)						配管仕様					配管実測長(m)									
			種別	サイズ	芯数	外径(mm)	条数	屋外		屋内		屋外地中	合計	種別	サイズ	外径(mm)	条数	端末材	露出				コンクリート埋設		屋外地中			合計
								露出	コンクリート	露出	コンクリート								標準	定尺	高所	高所+定尺	標準	定尺	標準	定尺		
		合計 (機側操作盤から巻上機まで)	CV	3.5	4	13.5	1			12.6				C	39	38.1												
			CVV	2	20	22.0	1			13.2				C	25	25.4												
			CVV	2	2	10.5	1			35.0																		
		合計 (別途積上げ)	CV	8	3	16.0	1						55.5	FEP	40	54							1.7		10.0			11.7
			CV	5.5	3	14.5	1						79.9	G	42	47.8			16.4		7.5	26.0	9.5		1.5			60.9
			CV	3.5	3	14.5	1						24.4	G	28	33.3					14.6							14.6
			CV	2	3	11.0	1						49.4	G	22	26.5			4.8		2.0				2.8			9.6
			IV	5.5	1	5.0	1						75.1	C	39	38.1			9.5		3.8							13.3
														C	25	25.4			13.1		11.9							25.0
		合計 (別途積上げ×1.1) ※	CV	8	3	16.0	1						61.1	FEP	40	54							1.9		11.0			12.9
			CV	5.5	3	14.5	1						87.9	G	42	47.8			18.0		8.3	28.6	10.5		1.7			67.1
			CV	3.5	3	14.5	1						26.8	G	28	33.3					16.1							16.1
			CV	2	3	11.0	1						54.3	G	22	26.5			5.3		2.2				3.1			10.6
			IV	5.5	1	5.0	1						82.6	C	39	38.1			10.5		4.2							14.7
														C	25	25.4			14.4		13.1							27.5
		合計 (外径別)	ケーブル仕上がり外径5mm以下 IV5.5			82.6																						
			ケーブル仕上がり外径15mm以下 CV-5.5-3c,CV-3.5-3c,CV2-3c			169.0																						
			ケーブル仕上がり外径20mm以下 CV8-3c			61.1																						

注意:電気配管はステンレス管

○ 電気付属品　　1式　　※配管の余長を見込む

○ 電線管付属品　　1式

配線数量拾い出し書

設備		区用	配線材料									配管材料														
			電線仕様					管内(余長含む(m))				配管仕様					配管実測長(m)									
																	露出				コンクリート埋設		屋外地中			
			種別	サイズ	芯数	外径(mm)	条数	露出配管	コンクリート埋設	屋外地中	計	種別	サイズ	外径(mm)	条数	端末材	標準	定尺	高所	高所+定尺	標準	定尺	標準	定尺	計
屋外配線図	①	切替盤 ― PB1	CV	8	3	16.0	1	1.7		10.0	11.7	FEP	40	54	1						1.7		10.0		11.7
			CV	5.5	3	14.5	1	1.7		10.0	11.7														0.0
			IV	5.5	1	5.0	1	1.7		10.0	11.7														0.0
	②	PB1 ― PB2 ― 排砂盤	CV	8	3	16.0	1	29.6			29.6	G	42	47.8	1		2.0		1.6	26.0					29.6
			CV	5.5	3	14.5	1	29.6			29.6														0.0
			IV	5.5	1	5.0	1	29.6			29.6														0.0
	③	排砂盤 ― PB3 ― 取水盤	CV	5.5	3	14.5	1	14.9	9.5		24.4	G	42	47.8	1		9.0		5.9		9.5				24.4
			CV	3.5	3	14.5	1	14.9	9.5		24.4														0.0
			IV	5.5	1	5.0	1	14.9	9.5		24.4														0.0
		計 (別途積上げ)	CV	8	3	16.0	1	31.3	0.0	10.0	41.3	FEP	40	54							1.7		10.0		11.7
			CV	5.5	3	14.5	1	46.2	9.5	10.0	65.7	G	42	47.8			11.0		7.5	26.0	9.5				54.0
			CV	3.5	3	14.5	1	14.9	9.5	0.0	24.4														
			IV	5.5	1	5.0	1	46.2	9.5	10.0	65.7														

注意:電気配管はステンレス管

配線数量拾い出し書

設備		区用	配線材料									配管材料														
			電線仕様					管内(余長含む(m))				配管仕様					配管実測長(m)									
																	露出				コンクリート埋設		屋外地中			
			種別	サイズ	芯数	外径(mm)	条数	露出配管	コンクリート埋設	屋外地中	計	種別	サイズ	外径(mm)	条数	端末材	標準	定尺	高所	高所+定尺	標準	定尺	標準	定尺	計
排砂ゲート屋内配線図	①	機側盤ー電動機	CV	3.5	4	13.5	1	6.8			6.8	C	25	25.4	1		3.2								3.2
	②	機側盤ー端子箱	CVV	2	20	22.0	1	7.5			7.5	C	39	38.1	1		3.9								3.9
	③	機側盤ー非常上限	CVV	2	2	10.5	1	4.3			4.3	C	25	25.4	1		2.3								2.3
	④	機側盤ー①ローブゆるみ	CVV	2	2	10.5	1	6.2			6.2	C	25	25.4	1		4.2								4.2
	⑤	機側盤ー②ローブゆるみ	CVV	2	2	10.5	1	3.0			3.0	C	25	25.4	1		1.0								1.0
											0.0														
	⑥	機側盤ー投光器	CV	2	3	11.0	1	5.7			5.7	C	39	38.1	1										
	⑦	機側盤ー照明	CV	2	3	11.0	1	5.8			5.8	C	39	38.1	1		2.0		3.8						5.8
	⑧	機側盤ーコンセント	CV	2	3	11.0	1	9.5			9.5	C	25	25.4	1		1.5		2.2						3.7
	⑨	照明ースイッチ	CV	2	3	11.0	1	3.9			3.9	C	25	25.4	1		0.8		3.1						3.9
取水ゲート屋内配線図	①	機側盤ー電動機	CV	3.5	4	13.5	1	5.8			5.8	C	25	25.4	1		3.8								3.8
	②	機側盤ー端子箱	CVV	2	20	22.0	1	5.7			5.7	C	39	38.1	1		3.7								3.7
	③	機側盤ー非常上限	CVV	2	2	10.5	1	10.3			10.3	C	25	25.4	1		8.3								8.3
	④	機側盤ー①ローブゆるみ	CVV	2	2	10.5	1	6.1			6.1	C	25	25.4	1		4.1								4.1
	⑤	機側盤ー②ローブゆるみ	CVV	2	2	10.5	1	5.1			5.1	C	25	25.4	1		3.1								3.1
											0.0														0.0
	⑥	機側盤ー照明	CV	2	3	11.0	1	7.9			7.9	C	25	25.4	1		2.5		5.4						7.9
		計 (機側操作盤から巻上機まで)	CV	3.5	4	13.5	1	12.6				C	39	38.1									7.6		7.6
			CVV	2	20	22.0	1	13.2				C	25	25.4									30.0		30.0
			CVV	2	2	10.5	1	35.0																	0.0
		計 (別途積上げ)	CV	2	3	11.0	1	32.8			32.8	C	39	38.1			9.5		3.8						13.3
												C	25	25.4			4.8		10.7						15.5

注意:電気配管はステンレス管

配線数量拾い出し書

設備		区用	配線材料									配管材料													
			電線仕様					管内(余長含む(m))				配管仕様					配管実測長(m)								
																	露出				コンクリート埋設		屋外地中		
			種別	サイズ	芯数	外径(mm)	条数	露出配管	コンクリート埋設	屋外地中	計	種別	サイズ	外径(mm)	条数	端末材	標準	定尺	高所	高所+定尺	標準	定尺	標準	定尺	計
電源引込	①	引込点ー引込盤	CV	8	3	16.0	1	7.3			7.3	G	28	33.3	1				7.3						7.3
	②	引込点ー引込盤	CV	5.5	3	14.5	1	7.3			7.3	G	28	33.3	1				7.3						7.3
	③	引込盤ー切替盤	CV	8	3	16.0	1	2.7		1.5	4.2	G	42	47.8	1		2.7						1.5		4.2
			CV	5.5	3	14.5	1	2.7		1.5	4.2														0.0
			IV	5.5	1	5.0	1	2.7		1.5	4.2														0.0
	④	引込盤ーアース	IV	5.5	1	5.0	1	1.2		1.3	2.5	G	22	26.5	1		1.2						1.3		2.5
	⑤	切替盤ー柱上投光器	CV	2	3	11.0	1	5.6		1.5	7.1	G	22	26.5	1		3.6		2.0				1.5		7.1
											0.0	C	25	25.4	1										0.0
自家発操作小屋	⑥	切替盤ー自家発	CV	8	3	16.0	1	2.7			2.7	G	42	47.8	1		2.7								2.7
			CV	5.5	3	14.5	1	2.7			2.7														0.0
			IV	5.5	1	5.0	1	2.7			2.7														0.0
	⑦	切替盤ースイッチー照明	CV	2	3	11.0	1	3.1			3.1	C	25	25.4	1		1.9		1.2						3.1
	⑧	切替盤ー充電機ーコンセント	CV	2	3	11.0	1	4.1			4.1	C	25	25.4	1		4.1								4.1
	⑨	丸型ボックス ー 換気コンセント	CV	2	3	11.0	1	2.3			2.3	C	25	25.4	1		2.3								2.3
		計 (別途積上げ)	CV	8	3	16.0	1	12.7		1.5	14.2	G	42	47.8			5.4						1.5		6.9
			CV	5.5	3	14.5	1	12.7		1.5	14.2	G	28	33.3					14.6						14.6
			CV	2	3	11.0	1	15.1		1.5	16.6	C	25	25.4			8.3		1.2						9.5
			IV	5.5	1	5.0	1	6.6		2.8	9.4	G	22	26.5			4.8		2.0				2.8		9.6

注意：電気配管はステンレス管

撤去電気設備

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重 (kg/m)	重　　量 (kg)	塗装 (m^2)	酸洗 (m^2)
1	引込計器盤						1		25		
2	電源切替盤						1		25		
3	取水機側操作盤						1		50		
4	排砂機側操作盤						1		50		
5	自家発電機						1		320		
6	配管						1式		245		
	計								**715**		

6. 土木工事・仮設工事

土 木 工 事 数 量

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (m)	幅 (m)	長 さ (m)	数量	単 重	質 量	備考
屋外配線図										
	A-A断面									
	掘方・埋戻し			0.35	(0.6+0.2) /2	9.5	1		1.330	m³
	B-B断面・C-C断面									はつり面積　5.475m2
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾂﾘ			0.2	0.2	3.0	1		0.120	m³ はつり面積0.6m2
	床ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾂﾘ			0.15	(1.2+1.3+2.9+1.1)	0.75	1		0.731	m³ はつり面積4.875m2
	C-C断面									
	モルタル			0.15	(1.2+1.3+2.9+1.1)	0.75	1		0.731	m³
	モルタル金ごて仕上げ								4.873	m2
	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ				(6.5+0.15)*2				13.3	m
電気引込・自家発配置配線図										
	電源引込詳細図									
	（参考）掘方・埋戻し			0.35	0.2	1.5	1		0.105	m³
	操作小屋改造図									
	ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し			0.10	0.66	1.55	1		0.102	m³
	チッピング			1.63	0.85		1		1.39	m²
	鉄筋				1.35*3 0.75*5					
					0.3*15				12.300	m
					12.3*0.994kg/m/1000		1	0.994	0.01	t
	削孔				3*5		1		15	孔
	ｺﾝｸﾘｰﾄ			0.10	0.85	1.63	1		0.139	m³
	型枠			0.10	(0.85+1.63)		2		0.496	m²
	ﾓﾙﾀﾙ金ごて仕上げ			1.63	0.85		1		1.39	m²
	自家発排気孔									
	ﾌﾞﾛｯｸ取壊し			0.66	0.51		1		0.337	m²
	既設出入口ﾄﾞｱ			ｱﾙﾐ板撤去及びｱﾙﾐｷﾞｬﾗﾘ取替			1			
	建具（ダクト）周囲モルタル				(0.66+0.381)		2		2.08	m

土　木　工　事　数　量

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単 重	質 量	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処理										
	屋外配線図：B-B断面・C-C断面									
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾂﾘ			0.2	0.2	3.0	1		0.120	m³
	床ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾂﾘ			0.15	(1.2+1.3+2.9+1.1)	0.75	1		0.731	m³
	操作小屋改造図									
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾂﾘ			0.10	0.66	1.55	1		0.102	m³
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾂﾘ合計								0.954	m³
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分重量				ｺﾝｸﾘﾊﾂﾘ計*2.5t/m3				2.39	t
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ殻処理										
	自家発排気孔									
	ﾌﾞﾛｯｸ取壊し			0.66	0.51		1		0.337	m²
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ単位重量：120*190*390=11.5kg/個=155.2kg/m2									
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ処分重量				0.3366*155.2kg/m2/1000				0.06	t
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分重量計								2.45	t
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分容積計								1.290	m³

仮　設　工　事　数　量

番号	名　　称	材 質	種 別	厚さ (mm)	幅 (mm)	長 さ (mm)	数量	単　重	質　量 (kg)	備考
河川内進入路施工計画図										
	河床整備面積		(作業日程)		バックホウ0.13㎥		4日			概算700㎡
	重機アウトリガー部 敷鉄板面積				1.524*3048*4枚				18.5 ㎡	
	重機アウトリガー部 敷鉄板重量　t=22				0.802*4枚				3.2 t	
取水ゲート架設計画図(参考)										
	吊金具Ａ型						2組			PL12(SM400)・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16・樹脂ｱﾝｶｰM16用
	吊金具Ｂ型						4組			PL12(SM400)・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16・樹脂ｱﾝｶｰM16用
排砂ゲート操作小屋改造・仮設図										
	屋根撤去・復旧			6.0*4.05			1面		24.3 ㎡	屋根折版更新・下地木 毛板更新・母屋転用
	簡易枠組足場						1式		47.4	
	既設電線管撤去用			3.658*3.048			2		22.3 ㎡	手摺付
	屋根面昇降階段			1.829*1.524*2			4		22.3 ㎡	手摺付
	屋根面昇降階段			1.829*1.524			1		2.8 ㎡	手摺付
	転落防止ﾈｯﾄ	(参考)					1式		72.3 ㎡	
	既設電線管撤去用			3.658*3.048			2		22.3 ㎡	
	既設電線管撤去用			1.259*3.048			2		7.7 ㎡	
	屋根面昇降階段用			1.829*1.524*5			1		13.9 ㎡	
	屋根面昇降階段用			1.829*1.524*4			1		11.1 ㎡	
	屋根面昇降階段用			1.259*1.524*5			2		19.2 ㎡	
	屋根面昇降階段用			-0.610*1.524			2		-1.9 ㎡	
	親綱（参考）			φ24		7m	1			

７．取水ゲート操作室改修

	種別・細別	算式	数量
仮設工事			
	養生	A ＝ 2.00 × 2.00 × 2.00 ＝ 8.00	
	清掃・片付け	0.85 × 0.70 × 1.00 ＝ 0.60	
		ΣA ＝ ＝ 8.60	8.6 m2
	内部足場　脚立足場		
		A ＝ 2.00 × 2.00 × 2.00 ＝ 8.00	8.0 m2
鉄筋工事			
	異形鉄筋　D13　SD295A　ヨコ	L ＝ 1.15 × 3.00 ＝ 3.45	
	タテ	2.07 × 2.00 ＝ 4.14	
		0.87 × 2.00 ＝ 1.74	
		ΣL ＝ ＝ 9.33 m	
		W ＝ 9.33 × 0.994 ＝ 9.27	9 kg
コンクリート工事			
	コンクリート　F18-18	V ＝ 0.15 × 0.10 × 1.20 × 2.00 ＝ 0.04	
		0.15 × 0.15 × 0.65 × 2.00 ＝ 0.03	
		1.15 × 0.27 × 1.00 ＝ 0.31	
		ΣV ＝ ＝ 0.38	0.4 m3
	打放し型枠	A ＝ 1.15 × 2.07 × 1.00 ＝ 2.38	
		-0.85 × 1.85 × 1.00 ＝ -1.57	
		0.13 × 0.87 × 2.00 ＝ 0.23	
		ΣA ＝ ＝ 1.04	1.0 m2
防水工事			
	シーリング　MS-2	L ＝ 0.85 × 3.00 ＝ 2.55	
		1.85 × 4.00 ＝ 7.40	
		ΣL ＝ ＝ 9.95	10.0 m
金属工事			
	樹脂系アンカー　D13　ヨコ	P ＝ 1.00 × 8.00 ＝ 8.00	
	タテ	1.00 × 13.00 × 2.00 ＝ 26.00	
		ΣP ＝ ＝ 34.00	34.0 本
左官工事			
	コンクリート直均し	A ＝ 1.15 × 0.27 ＝ 0.31	0.3 m2
	床段差解消モルタル塗	L ＝ 0.85 × 1.00 ＝ 0.85	0.9 m
	壁モルタル金コテ	A ＝ 0.70 × 0.65 × 2.00 ＝ 0.91	0.9 m2

	種別・細別	算式	数量
	天井モルタル金コテ	A ＝ 0.70 × 0.85 × 1.00 ＝ 0.60	0.6 m2
	額縁モルタル	L ＝ 1.85 × 1.00 ＝ 1.85	
		0.85 × 2.00 ＝ 1.70	
		ΣL ＝ ＝ 3.55	3.6 m
	建具周囲防水モルタル詰	L ＝ 1.85 × 1.00 ＝ 1.85	
		0.85 × 2.00 ＝ 1.70	
		ΣL ＝ ＝ 3.55	3.6 m
金属製建具工事			
	片開きアルミドア AD-1	P ＝ 1.00 × 1.00 ＝ 1.00	1.0 箇所
撤去工事			
	コンクリートカッター切 外	L ＝ 1.15 × 1.00 ＝ 1.15	
		2.07 × 2.00 ＝ 4.14	
	内	0.89 × 1.00 ＝ 0.89	
		0.67 × 2.00 ＝ 1.34	
		ΣL ＝ ＝ 7.52	7.5 m
	コンクリート撤去	V ＝ 0.89 × 0.67 × 0.70 ＝ 0.42	
		0.15 × 0.10 × 1.20 × 2.00 ＝ 0.04	
		ΣV ＝ ＝ 0.46	0.5 m3
		W ＝ 2.40 × 0.46 ＝ 1.10	1.1 t
	コンクリート面目荒し	A ＝ 1.15 × 0.87 ＝ 1.00	
		-0.89 × 0.67 ＝ -0.60	
		ΣA ＝ ＝ 0.40	0.4 m2
	アルミドア撤去	P ＝ 1.00 × 1.00 ＝ 1.00	1.0 箇所
	ステンレス庇撤去	P ＝ 1.00 × 1.00 ＝ 1.00	1.0 箇所

■ 電灯設備

名	称	工法	小	計						
			単位							
ケーブル	EM-EEF 1．6－3c	HIVE管内	m	5.0	0.4	0.8	3.2	0.6		
							(高所)			
耐衝撃性硬質ビニル管	HIVE-16	露出	m	5.0	0.4	0.6	0.2	3.2	0.6	
露出ボックス	硬質ビニル丸1方出VE16		個	1.0	1.0					
露出ボックス	硬質ビニル丸3方出VE16		個	1.0	1.0					
露出ボックス	硬質ビニル角1方出VE16		個	1.0	1.0					
埋込スイッチ										
取外し再取付	防水形1P15Ax1		組	2.0	1.0	1.0				
照明器具										
取外し再取付	投光器		台	2.0	1.0	1.0				
	合　計									

■ 電灯設備撤去

名	称	工法	小	計						
			単位							
ケーブル撤去	VVF1．6－3 c	HIVE管内	m	5.0	0.4	3.2	1.4			
耐衝撃性硬質ビニル管								(高所)		
撤去	HIVE-16	露出	m	5.0	0.4	3.2	0.4	1.0		
露出ボックス撤去	硬質ビニル丸1方出VE16		個	1.0	1.0					
露出ボックス撤去	硬質ビニル丸3方出VE16		個	1.0	1.0					
露出ボックス撤去	硬質ビニル角1方出VE16		個	1.0	1.0					
				0.0						
	合　計									