

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 斜面对策          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 砂防土工          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 残土処理工         |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)           | m3 |        | 73     |              |                   |  |
| 残土等処分         |                             | m3 |        | 73     |              |                   |  |
| 山腹水路工         |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 作業土工          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 床掘り(掘削)       | 土質:土砂                       | m3 |        | 63     |              |                   |  |
| 床掘り           | 土質:土砂                       | m3 |        | 47     |              |                   |  |
| 埋戻し           | 土質区分:土砂, 土質:土砂              | m3 |        | 47     |              |                   |  |
| 現場打水路工        |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事              |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |    |
|---------------|--|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減              | 摘要 |
| 現場打水路         | 内幅:50cm, 内高:50cm, コンクリート規格:18-8-25       | m  |        | 43           |                   |    |
| 拾石積           |  | m2 |        | 66           |                   |    |
| 張コンクリート       |  | m2 |        | 54           |                   |    |
| 床板工           | 上部工                                      | 式  |        | 1            |                   |    |
| コンクリート        | 鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉) | m3 |        | 0.4          |                   |    |
| 型枠            | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                           | m2 |        | 3            |                   |    |
| 鉄筋            | D13 SD345                                | t  |        | 0.023        |                   |    |
| 鉄筋            | D16 SD345                                | t  |        | 0.003        |                   |    |
| 床板工           | 下部工                                      | 式  |        | 1            |                   |    |
| コンクリート        | 鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート規格:18-8-40(高炉)     | m3 |        | 1.1          |                   |    |
| 型枠            | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                           | m2 |        | 5            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事 |                |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |  |
|---------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位             | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 基礎砕石          | RC-40 t=15cm                | m <sup>2</sup> |        | 1.2    |              |                   |  |
| 仮設工           |                             | 式              |        | 1      |              |                   |  |
| 仮水路工          |                             | 式              |        | 1      |              |                   |  |
| 暗渠排水管         | 高密度ポリエチレン管シングル Φ300         | m              |        | 43     |              |                   |  |
| 運搬工           |                             | 式              |        | 1      |              |                   |  |
| モノレール運搬       |                             | 式              |        | 1      |              |                   |  |
| 道路改良          |                             | 式              |        | 1      |              |                   |  |
| 構造物撤去工        |                             | 式              |        | 1      |              |                   |  |
| 構造物取壊し工       |                             | 式              |        | 1      |              |                   |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:<br>人力施工   | m <sup>3</sup> |        | 3      |              |                   |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:<br>人力施工   | m <sup>3</sup> |        | 0.3    |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R2三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>道路改良 |    |
|---------------|---------------------------|----|--------|--------------|-------------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回)       | 数量増減              | 摘要 |
| 石積取壊し         | 形状:控え35cm以上45cm未満(練積)     | m2 |        | 76.9         |                   |    |
| 排水構造物撤去工      |                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| コルゲートフレーム撤去   | 作業区分:撤去                   | m  |        | 43           |                   |    |
| 運搬処理工         |                           | 式  |        | 1            |                   |    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)           | m3 |        | 3            |                   |    |
| 殻運搬           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)           | m3 |        | 0.3          |                   |    |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(無筋)           | m3 |        | 3            |                   |    |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)           | m3 |        | 0.3          |                   |    |
| 金属クズ処分        |                           | m3 |        | 0.5          |                   |    |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類:既設コルゲートフレーム         | 回  |        | 1            |                   |    |
| 仮設工           |                           | 式  |        | 1            |                   |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>道路改良 |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 交通管理工         |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 交通誘導警備員       | B                           | 人日 |        | 2      |              |                   |  |
| 直接工事費         |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 共通仮設費(率計上)    |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 純工事費          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 現場管理費         |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事原価          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 一般管理費等        |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 工事価格          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 三土 川崎地すべり 三・池田川崎 山腹水路工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>道路改良 |  |
|---------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------------|-------------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                          | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減         | 摘要                |  |
| 工事費計          |                             | 式  |        | 1      |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |
|               |                             |    |        |        |              |                   |  |