

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城大野地すべり 三・山城大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土砂	m3		25			
床堀	土砂	m3		123			
埋戻	土砂	m3		85			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		54			
残土等処分		m3		54			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城大野地すべり 三・山城大野 山腹水路工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し	構造物区分：無筋構造物 工法区分：人力施工	m3		14		
コンクリート取壊し	構造物区分：鉄筋構造物 工法区分：人力施工	m3		0.3		
石積取壊し	形状：控え20cm内外 工法区分：人力施工	m2		1		
排水構造物撤去工		式		1		
コルゲートフレーム撤去	H350×W350	m		103		
殻運搬処理工		式		1		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		14		
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.3		
殻処分	コンクリート(無筋)	m3		14		
殻処分	コンクリート(鉄筋)	m3		0.3		
金属クズ処分		m3		0.5		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城大野地すべり 三・山城大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場発生品運搬		回		1			
山腹水路工		式		1			
現場打水路工		式		1			
現場打水路	コンクリートU型 内幅:50cm, 内高:45cm コンクリート規格:18-8-25	m		103			
帯工		式		1			
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格:18-8-40(高炉)	m3		4			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		23			
落差工		式		1			
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格:18-8-40(高炉)	m3		16			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		52			
裏石積	控20cm内外	m2		22			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城大野地すべり 三・山城大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
コルゲート管	半円管 D型 φ600	m		7			
拾石積	控20cm	m <sup>2</sup>		25			
床版工	上部工 3基	式		1			
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格: 24-8-25(20) (高炉)	m <sup>3</sup>		1			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>		4			
鉄筋	D13 SD345	t		0.024			
鉄筋	D16 SD345	t		0.003			
床版工	下部工 1号コンクリート橋台 L=4.4m	式		1			
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格: 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>		1			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>		6			
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m <sup>2</sup>		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城大野地すべり 三・山城大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
集水柵工		式		1			
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		10			
基礎碎石	RC-40 t=15cm	m2		3			
1号現場打ちL型側溝	(復旧工) W=400 L=0.9m	式		1			
コンクリート	小型構造物, 人力打設, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.06			
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2		0.2			
基礎碎石	RC-40 t=10cm	m2		0.4			
2号現場打ちL型側溝	(復旧工) H=300×B300 L=0.9m	式		1			
コンクリート	小型構造物, 人力打設, コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.1			
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2		0.8			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城大野地すべり 三・山城大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2		0.4			
石積工		式		1			
拾石積	控20cm	m2		2			
仮設工		式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管シングル Φ300	m		103			
運搬工		式		1			
モノレール運搬		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		6			
直接工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 山城大野地すべり 三・山城大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			