

R 2 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m ³	115.000	
掘削		m ³	1,310.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	265.000	
(3)作業残土処理工				
作業残土処理		m ³	1,430.000	
2. 法面工				
(1)ラス張工				
ラス張工		m ²	265.000	
3. アンカー工				
(1)アンカー工	4段部			
削孔 (アンカー)		本	29.000	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	29.000	
グラウト注入 (アンカー)		本	29.000	
アンカー材料費		本	29.000	
(2)アンカー工	5段部			
削孔 (アンカー)		本	8.000	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	8.000	
グラウト注入 (アンカー)		本	8.000	
アンカー材料費		本	8.000	
ボ-リングマシン移設		式	1.000	
(3)受圧版				
受圧版	4段部	基	29.000	

R 2 三耕 地すべり 井ノ久保 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
受圧版	5段部	基	8.000	
4. 仮設工				
(1) 仮設工	索道			
索道架設費		式	1.000	
索道運搬費		式	1.000	
5. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
運搬費		式	1.000	
(2) 準備費				
共通仮設 (積上げ)				
準備費				
木根等処分		m3	10.000	
一括計上価格				
1. 土壌試験費				
(1) 土壌試験費				
土壌試験費		式	1.000	