令和２年度

Ｒ２那林　林開星越神戸丸線　那賀町　測量設計業務

業　　務　　数　　量　　表

【当初】

徳島県
南部総合県民局農林水産部（美波）
那賀林務森林整備担当

業　務　数　量　表

業務種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接人件費～機械経費				
１．測量業務				
（１）一車線林道測量				
一車線林道測量		式	1.000	
一車線林道測量(計画・準備)		業務	1.000	
一車線林道測量(中心線測量)		km	0.300	
一車線林道測量(縦断測量)		km	0.300	
一車線林道測量(横断測量)		km	0.300	
一車線林道測量(土質区分・その他調査)		km	0.300	
路線測量(伐開)	B：見通しのやや困難な密生地	km	0.300	
立木調査	調査、図面等　用材林 傾斜地	ha	0.450	
（２）残土場（作業ポイント）				
残土場（作業ポイント）		式	1.000	
山腹工測量(山腹平面測量)	簡易山腹平面測量,周囲測量のみ	ha	0.820	
山腹工測量(山腹縦断測量)	簡易山腹縦断測量	m	200.000	
山腹工測量(山腹横断測量)	簡易山腹横断測量	測線	10.000	
山腹工測量(平面図作成)	平面図作成Ｂ	業務	1.000	
立木調査	調査、図面等　用材林 傾斜地	ha	0.820	
（３）作業道測量				
作業道測量		式	1.000	
作業道測量（計画・準備）		業務	1.000	
作業道測量（中心線測量）		km	0.130	
作業道測量（縦断測量）		km	0.130	
作業道測量（横断測量）		km	0.130	
作業道測量（土質区分・その他調査）		km	0.130	

業　務　数　量　表

業務種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
路線測量(伐開)	B：見通しのやや困難な密生地	km	0.130	
立木調査	調査、図面等　用材林 傾斜地	ha	0.230	
(4)用地測量				
用地測量	本線＋作業道＋残土場 （作業ポイント）	式	1.000	
用地測量(公図等の転写)		ha	1.500	
用地測量(土地の登記記録調査)		ha	1.500	
用地測量(権利者確認調査)		ha	1.500	
用地測量(境界確認)		ha	1.500	
用地測量(面積計算)		ha	1.500	
用地測量(用地実測図原図作成)		ha	1.500	
(5)現地踏査				
現地踏査		式	1.000	
路線測量(現地踏査)		km	0.300	精密測量より先線
精度管理費				
1．精度管理費				
(1)精度管理費				
精度管理費（森林測量業務）		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	

業　務　数　量　表

業務種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
直接人件費（労務費を除く）				
１．設計業務				
（１）一車線林道設計				
一車線林道設計		式	1.000	
一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定)		km	0.300	
一車線林道設計(実施設計)		km	0.300	
一車線林道設計(照査)		km	0.300	
一車線林道設計(成果品(設計説明書作成))		km	0.300	
（２）残土場設計（作業ポイント）				
残土場設計（作業ポイント）		式	1.000	
山腹工設計(現地調査)	単独で実施,全体計画資料等を与える	件	1.000	
山腹工設計(設計計算)	設計計画を計上する,安定計算を計上する,全体計画資料等を与える	件	1.000	
山腹工設計(設計図作成)	平面図等作成を計上する,構造図作成を計上する,数量計算計上する	件	1.000	
山腹工設計(照査)		件	1.000	
山腹工設計(設計説明書作成)	全体計画資料を与える	件	1.000	
（３）作業道設計				
作業道設計		式	1.000	
作業道設計（線形計画、現地調査、線形決定）		km	0.130	
作業道設計（実施設計）		km	0.130	
作業道設計（照査）		km	0.130	
作業道設計（成果品（設計説明書作成））		km	0.130	
（４）一般構造物設計				
補強土実施設計		式	1.000	
補強土実施設計	H=5m以上	箇所	1.000	
（５）打合せ等				

業　務　数　量　表

業務種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
打合せ等		式	1.000	
打合せ等(設計業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ等(設計業務)	中間打合せ	回	1.000	
打合せ等(設計業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
その他				
１．労務費				
（1）労務費				
労務費		式	1.000	
労務費集計		式	1.000	