

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
法面工		式		1			
法面吹付工		式		1			
珪砂吹付	珪砂種類:普通,吹付厚:厚8cm	m2		379			
落石雪害防止工		式		1			
落石防止網工		式		1			
ロープ伏工		m2		1,092			
ロープ掛工		箇所		3			
仮設工		式		1			
防護施設工		式		1			
仮設防護柵		m		126			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬設備工		式		1			
モルタル架設・撤去		m		260			
モルタル運転		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		22			
舗装		式		1			
道路付属施設工		式		1			
境界工		式		1			
境界杭	境界杭規格:コンクリート杭(徳島県),施工区分:根巻き基礎無し	本		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (土砂)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4			
土砂等運搬 (軟岩)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		6			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		3			
埋戻し	土質:礫混じり土	m3		2			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		8			
積込(ルズ) (軟岩)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3		10			
場所打擁壁工 (張コンクリート)		式		1			
コンクリート (間詰コンクリート・ハ°-ライン含む)	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:12.8m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	m3		254			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		250			
足場	安全柵:無し	掛m2		200			
足場	安全柵:無し	掛m2		30			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0,目地板厚さ:厚10mm	m2		25			
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m		85			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工 (L型側溝)		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート*	コンクリート規格:18-8-25(BBorN)W/C 60%	m3		2		
型枠*	型枠の種類:一般型枠	m2		16		
基礎材*	砕石の種類:RC-40, t=15cm	m2		8		
目地板*	目地板の種類:瀝青繊維質目地板 t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		0.2		
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		29		
場所打水路工 (U型側溝)		式		1		
コンクリート*	コンクリート規格:18-8-25(BBorN)W/C 60%	m3		0.4		
型枠*	型枠の種類:一般型枠	m2		4		
基礎材*	砕石の種類:RC-40, t=15cm	m2		1		
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		4		
落石雪害防止工		式		1		

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
落石防護柵工		式		1			
□-ﾌﾟ・金網	柵高:2.5m,規格・仕様: 3.2×50×50,厚ﾓｯｷ:無し	m		14			
支柱	支柱型式:H-200*200*8*12,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.50m ﾓｯｷ	本		2			
支柱	支柱型式:H-200*100*5.5*8,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高2.50m ﾓｯｷ	本		5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3		2			
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		9			
運搬処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.5		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.5		
殻処分*	殻種別:建設汚泥	t		0.02		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		42		
舗装		式		1		



# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワツヤソ RC-40,仕上り厚:100mm	m2		5			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2		5			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		5			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20			
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		3			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			