

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷後山 舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ 撤去作業:無し	m2		2,080.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3		104.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		104.000		
オーバーレイ工		式		1.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物 (13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,080.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶解式区画線	施工方法区分:溶解式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		570.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		285.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		120.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費		台		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		