

## 見積参考資料

工事名 R2馬林 復旧治山(R1補正) つるぎ町白井 溪間工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬3
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する森林土木工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

事業名	復旧治山事業 白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1 補正 ) つるぎ町白井 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 ( 美馬 ) 林務・森林整備担当 ( 美馬 )
事業名	復旧治山事業
地区名	白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1 補正 ) つるぎ町白井 溪間工事
施工場所	美馬郡つるぎ町白井
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 3
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 4 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1 補正 ) つるぎ町白井 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】 R2.5.1~
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%

事業名	復旧治山事業 白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1 補正 ) つるぎ町白井 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 ( 率計上 )				
9 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ 現場管理費				
12 ・ 一般管理費等				









事業名	復旧治山事業 白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1 補正 ) つるぎ町白井 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・谷止工	1.000	式			
・ ・ 谷止工	1.000	式			
・ ・ ・ 谷止工	1.000	式			1 式当たり
堤体コンクリート 18-8-40 ( 高炉 ) W/C=60%以下	440.100	m <sup>3</sup>			単 A T 単 3号
堤体型枠 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	344.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 15号
打継面清掃 打継面清掃	440.100	m <sup>3</sup>			単 A S 単 16号
放水路型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 21号
間詰コンクリート 小型構造物,ハック杓(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),-,一般養生,-,-,-,-	12.700	m <sup>3</sup>			単 A S 単 20号
間詰型枠 一般型枠,小型構造物	44.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 22号
裏石積工(間詰) t=15cm,割栗 5~15cm,生コン 18-8-40	44.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 23号
円形型枠(紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	2.300	本			単 A
足場工(キャットウォーク)	187.800	m			単 A S 単 8号
水平打継目鉄筋 SD345 D22 L=2.403m	342.000	本			単 A T 単 1号
目地板設置 瀝青繊維質目地板 t=10mm	23.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 19号
鉛直打継目型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 1号
止水板設置(CC型 幅300×厚7mm)	7.200	m			単 A S 単 17号
谷止工掘削 礫質土	264.000	m <sup>3</sup>			単 A T 単 6号

事業名	復旧治山事業 白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1 補正 ) つるぎ町白井 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
谷止工掘削 軟岩 B	297.000	m3			単A T単 7号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	124.600	m <sup>2</sup>			単A S単 13号
巨石積工	40.000	m <sup>2</sup>			単A T単 2号
根株筋工(機械併用)	2.000	m			単A S単 24号
昇降ステップ ワイドステップ 30SW	39.000	本			単A
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・仮設工(廻排水工)	1.000	式			1 式当たり
排水管敷設・撤去 高密度ポリエチレン管(波状管)シングル構造 500mm	40.000	m			単A T単 5号
土のう締切工 現地採取	2.000	m <sup>2</sup>			単A S単 7号
合 計					















事業名	復旧治山事業 白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1補正 ) つるぎ町白井 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
	巨石積工(裏込材工を除く)(練)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	巨石積工(裏込材工を除く)(練) 径40cm以上～60cm未満,吸出防止材又は遮水シートなし,水抜きパイプなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)径区分 2)吸出防止材等使用区分 3)水抜きパイプ設置区分 4)山林砂防工(普通作業員) 5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)胴込裏込コンクリート設計数量(m <sup>3</sup> /10m <sup>2</sup> ) 7)吸出防止材/遮水シート数量(m <sup>2</sup> /10m <sup>2</sup> ) 8)石材コード(単位:m <sup>2</sup> ) 9)胴込・裏込コンクリートコード(単位:m <sup>3</sup> ) 10)吸出防止材/遮水シートコード(単位:m <sup>2</sup> )	径40cm以上～60cm未満 吸出防止材又は遮水シートなし 水抜きパイプなし 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ラフレ-ンク-ン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	雑石 控え0.4m以上	10.000	m <sup>2</sup>			計上無し
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.130	m <sup>3</sup>			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	復旧治山事業 白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1 補正 ) つるぎ町白井 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 6号 ***					
	巨石採取工		個		100.000	個 当たり算出
	巨石採取工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	巨石採取				
	土木一般世話役		人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ハトル給油	214.000	L			
	掴み装置		時間			<損料>
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 ( 特殊 )		人			
	軽油 ハトル給油	214.000	L			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 個
	単 価		個			

















事業名	復旧治山事業 白井地区
工事名	R 2馬林 復旧治山 ( R 1補正 ) つるぎ町白井 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計日打設量区分					
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)時間当たり打設量(m3/h)	16.000m3				
	4)打設区分	打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・7-4式]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	10.000	L			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			











































