

R 2馬林 復旧治山 (R 1 補正) つるぎ町白井 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
堤体コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C=60%以下	m ³	440.100	
堤体型枠		m ²	344.800	
打継面清掃		m ³	440.100	
放水路型枠		m ²	4.400	
間詰コンクリート	18-8-40 (高炉) W/C=60%以下	m ³	12.700	
間詰型枠		m ²	44.100	
裏石積工(間詰)	t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コ ン 18-8-40 (高炉)	m ²	44.100	
円形型枠(紙製)	内径500mm 厚7.1mm 長 4000mm	本	2.300	
足場工(キャットウォーク)		m	187.800	
水平打継目鉄筋	SD345 D22 L=2.403m	本	342.000	
目地板設置	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	23.000	
鉛直打継目型枠		m ²	23.000	
止水板設置(CC型 幅300×厚7mm)		m	7.200	
谷止工掘削	礫質土	m ³	264.000	
谷止工掘削	軟岩 I B	m ³	297.000	
岩盤掘削面整形		m ²	124.600	
巨石積工		m ²	40.000	
根株筋工(機械併用)		m	2.000	
昇降ステップ	ワイドステップ 30SW	本	39.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
2. 仮設工				

R 2馬林 復旧治山 (R 1 補正) つるぎ町白井 溪間工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)仮設工				
仮設工 (廻排水工)		式	1.000	
排水管敷設・撤去	高密度ポリエチレン管 (波状管) シングル構造 φ500mm	m	40.000	
土のう締切工		m ²	2.000	
準備費				
1. 支障木伐採費				
(1)支障木伐採費				
支障木伐採費		式	1.000	
支障木伐採費		式	1.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	