

見積参考資料

工事名 R2馬林 林開(R1補正)田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬8
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する森林土木工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬） 林務・森林整備担当（美馬）
事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事
施工場所	美馬市木屋平字檜原
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 8
工期	
積算体系年月	令和 2 年 3 月
単価期適用年月	令和 2 年 4 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 2 馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】※R2.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
施工地域区分(H31迄)	山間僻地及び離島
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)			
工事名	R 2 馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・一般管理費等				
12 処分費(準備費の内数)				

事業名	森林基板整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R2馬林 林開 (R1補正) 田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩(Ⅰ)A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩Ⅱ	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 L=39.0m(NO.146+16.0~NO.148+15.0)	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 既設道	1.000	式		

事業名	森林基板整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート(NO. 147BC. 70~NO. 148+7. 4)	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート(NO. 148+7. 4~NO. 149EC. 70)	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート(NO. 148+6. 3~NO. 148+15. 7)	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 暗渠工(ボックスカルバート) NO. 148+9. 7(MC. 70)付近	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式		

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2 馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	98.000	m3			単A S単 22号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -	166.000	m3			単A S単 34号
地山掘削工 (切取) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	155.000	m3			単A S単 23号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	132.000	m3			単A S単 24号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	30.300	m ²			単A S単 12号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 (I) A	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 (I) A, 障害なし	175.000	m3			単A S単 25号
地山掘削工 (切取) 軟岩 (I) A 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩 (I) A, 障害なし	312.000	m3			単A S単 26号
掘削土積込 軟岩 I (A) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	255.000	m3			単A S単 27号

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
, 障害なし					
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩 (I) A, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	137.200	m ²			単A S単 13号
合 計					
・・・ 切土 軟岩II	1.000	式			1 式当たり
大型ブレーカ (岩石工) 床掘 I, 軟岩 (II)	163.000	m ³			単A S単 20号
大型ブレーカ (岩石工) 掘削 (切土), 軟岩 (II)	114.000	m ³			単A S単 21号
掘削土取り除き 軟岩 (II) ルーズな状態の積込, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	100.000	m ³			単A S単 28号
, 障害なし					
掘削土積込 (軟岩II) ルーズな状態の積込, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	145.000	m ³			単A S単 29号
, 障害なし					
合 計					
・・・ 盛土	1.000	式			1 式当たり
機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通	199.000	m ³			単A S単 32号
合 計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
捨土運搬 (礫質土) 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 2.185km, バックホウ 山積0.8m3	132.000	m3			単A S単 14号
捨土運搬 軟岩 (I) A 10 t 車, 軟岩, 2.185km, バックホウ 山積0.8m3	255.000	m3			単A S単 15号
軟岩 II 10 t 車, 軟岩, 2.185km, バックホウ 山積0.8m3	145.000	m3			単A S単 16号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	532.000	m3			単A T単 6号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 L=39.0m (NO.146+16.0~NO.148+15.0)	1.000	式			1 式当たり
路面工 (コンクリート補設) 厚さ15cm	174.600	m ²			単A T単 4号
溶接金網敷設工 φ 6.0×150×150	166.800	m ²			単A T単 5号
舗装止め丸太工 (2 段)	21.000	m			単A T単 3号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.400	m ²			単A S単 37号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.0 (mm) 13.4kg/m (小口)	107.200	kg			単A
合 計					
・ ・路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 既設道	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
路面工 (コンクリート補設) 厚さ15cm	350.000	m ²			単A T単 4号
溶接金網敷設工 φ 6.0×150×150	330.000	m ²			単A T単 5号
SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	15.000	m ²			単A S単 40号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.300	m ²			単A S単 37号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.0(mm) 13.4kg/m(小口)	107.200	kg			単A
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり
【ラス張工】 枠内吹付, 250m ² 未満, -	200.000	m ²			単A S単 7号
植生マット工 (腐食型) アンカー仕様 L=200mm 亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m	30.300	m ²			単A T単 2号
【法面工 (モルタル・コンクリート吹付工)】 モルタル吹付工, 厚7cm, 250m ² 未満, -, 吹付工	183.500	m ²			単A S単 6号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工 コンクリート (NO. 147BC. 70~NO. 148+7. 4)	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,養生工無,延長無し,18-8-40(高炉)	61.000	m ³			単A S単 35号
養生工 一般養生,無筋構造物	61.000	m ³			単A S単 17号
キャットウォーク	20.000	m			単A S単 19号
水抜きフィルター 65mm用	18.000	個			単A
合 計					
・・・ 擁壁工 コンクリート(NO.148+7.4~NO.149EC.70)	1.000	式			1式当たり
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	190.800	m ³			単A S単 43号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	175.400	m ²			単A S単 41号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	14.600	m ²			単A S単 42号
SPコンクリート森林 台コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生無し,延長無し,-,-	51.700	m ³			単A S単 38号
養生工 一般養生,無筋構造物	51.700	m ³			単A S単 17号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	23.000	m ²			単A S単 41号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	27.500	m ²			単A S単 37号
キャットウォーク	48.300	m			単A S単 19号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	16.900	本			単A
水抜きフィルター 65mm用	43.000	個			単A

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 擁壁工 コンクリート (NO. 148+6.3~NO. 148+15.7)	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 養生工無し, 延長無し, 18-8-40 (高炉)	35.300	m ³			単A S単 35号
養生工 一般養生, 無筋構造物	35.300	m ³			単A S単 17号
SP 基面整正 森林	16.900	m ²			単A S単 33号
水抜きフィルター 65mm用	20.000	個			単A
合計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・・・ 排水施設工	1.000	式			
・・・ 暗渠工 (ボックスカルバート) NO. 148+9.7 (MC. 70) 付近	1.000	式			1 式当たり
SP ボックスカルバート 森林 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り	8.000	m			単A S単 36号
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), -, 養生無し, -, 無し, -	14.600	m ³			単A S単 39号
養生工 一般養生, 無筋構造物	14.600	m ³			単A S単 17号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	46.700	m ²			単A S単 42号
SP 基面整正 森林	7.000	m ²			単A S単 33号
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害な	8.000	m ³			単A S単 30号

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
し					
地山掘削工 (床堀) 地山の掘削, 10,000m ³ 未満, 制限なし, 軟岩 (I)A, 障害なし	16.000	m ³			単A S単 31号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 曲線部 (半径30m以下), 直支柱, しない	22.000	m			単A S単 8号
【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	15.000	m			単A S単 9号
鉄筋加工 13mm以下	0.050	ton			単A S単 18号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	52.700	m			単A S単 45号
仮排水 配水管 径350mm	35.000	m			単A T単 1号

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2 馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費					
・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 (本線 N0, 149~N0, 151) スギ	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
合 計					
・ ・ ・ 伐採費 (本線 N0, 149~N0, 151) ヒノキ	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	4.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 (本線 N0, 149~N0, 151) 雑木	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単A

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	0.700	m3			単A
合 計					
・ 枝条片付	1.000	式			
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付 (本線) 1 種	500.800	m ²			単A S単 11号
合 計					
・ 根株処理	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処理 (本線分)	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬(根株)L=22.6km	10.200	m3			単A S単 44号
建設廃材 根株処理	7.200	ton			単A S単 5号
合 計					

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2 馬林 林開（R 1 補正） 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	法面工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 根株処理			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	根株処理				

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	建設廃材 根株処理	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単- 6号 ***					
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（モルタル・コンクリート吹付工）】 モルタル吹付工,厚7cm,250m ² 未満,一,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分	モルタル吹付工				
	2)規格・仕様	厚7cm				
	3)施工規模	250m ² 未満				
	4)時間的制約	一				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚7cm	1.300	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 7号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 枠内吹付,250m ² 未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)吹付区分	枠内吹付				
	2)施工規模	250㎡未満				
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びびラス・アンカーピン設置			1.400	㎡	
	合計					算出数量 1.000 ㎡
	単価				㎡	
	*** S単- 8号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, 一, 無し, 曲線部(半径30m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	以下), 直支柱, しない					
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B			1.320	m	
	合計					算出数量 1.000 m
	単価				m	

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 9号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 建込区分	コンクリート建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-2B				
	3) 施工規模	21m未満				
	4) 時間的制約	-				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.500	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単- 10号 ***					
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》					
	2) 機械コード(同上)					
	3) 単価算出区分					
	4) 運転1日当たり運転時間(T)					
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)					
	6) 単価計上区分					
	7) 岩石補正区分	岩石補正なし				
	8) 燃料の計上方法					

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2 馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9) 燃料区分					
	10) 燃料消費量(入力の場合)					
	11) 消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13) 消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品)	—				
	15) 規格(消耗部品)	—				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	軽油					
	パトロール給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単- 11号 ***					
	枝条片付 (本線)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 植生区分	1種				
	2) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 12号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	礫質土				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトロール給油	67.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 13号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩(I)A, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩(I)A				
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1 補正） 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		時間			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	109.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 14号 ***					
	捨土運搬（礫質土）		m ³		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 2.185km, バックホウ 山積0.8m ³			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量(q)	5.300m ³				
	4) 片道運搬距離(L)	2.185km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m ³				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 11.400 m3
	単価		m3			
	*** S単- 15号 ***					
	捨土運搬 軟岩(I)A		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 2.185km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	軟岩				
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	2.185km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油		L	11.000		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 9.300 m3
	単価		m3			

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 16号 ***					
	軟岩Ⅱ		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 2.185km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	軟岩				
	3) 積載土量(q)	4.300m3				
	4) 片道運搬距離(L)	2.185km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ハトール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼール]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 9.300 m3
	単価		m3			
	*** S単- 17号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生, 無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)方法区分	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	諸雑費				0.120	
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 18号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)鉄筋径区分	13mm以下				
	2)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役		人			
	鉄筋工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD345 D13		ton		1.030	
	諸雑費				0.020	
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単- 19号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.270				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 20号 ***					
	大型ブレーカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘 I, 軟岩(II)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘 I 軟岩(II)				
	バックホウ[ローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型ブレイカ(ハースマシン含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレイカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単一 21号 ***					
	大型ブレイカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレイカ(岩石工) 掘削(切土), 軟岩(II)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削(切土) 軟岩(II)				
	バックホウ[ローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		時間			<損料>
	大型ブレイカ(ハースマシン含まず)[油圧式]		日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	16.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレイカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 22号 ***					
	地山掘削工 (床掘)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削積込 10,000m3未満 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 195.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	地山掘削工 (切取)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
	掘削土積込 (礫質土)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 211.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[コーラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合 計					算出数量 146.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					
	地山掘削工（切取） 軟岩(I)A		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[コーラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	掘削土積込 軟岩 I (A)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[コーラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 28号 ***					
	掘削土取り除き 軟岩(Ⅱ)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 29号 ***					
	掘削土積込（軟岩Ⅱ）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 211.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	地山掘削工（床堀）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 31号 ***					
	地山掘削工 (床堀)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 軟岩(I)A, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	軟岩(I)A				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 170.000 m3

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分	路体・築堤				
	2) 作業区分	敷ならし締固め				
	3) 機械区分	ブルドーザ15t級				
	4) 敷ならし現場条件区分	普通				
	5) 締固め作業効率(E)	0.600				
	6) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合 計					算出数量 44.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 整形区分	-				
	2) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	3) 90分を超える通勤時間	0分				
	4) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2) 土質	-				
	3) 締固めの有無	-				
	4) 長期割引単価区分					
	5) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	7) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単- 35号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 養生工無, 延長無し, 18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2) 基礎碎石の有無	無し				
	3) 均しコンクリートの有無	無し				
	4) 養生工の種類	養生工無				

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2 馬林 林開 (R 1 補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	6) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	8) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	9) 90分を超える通勤時間	0分				
	10) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ³			
	*** S単- 36号 ***					
	SP ボックスカルバート 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート 森林 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎碎石+均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	, 有り					
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m)	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5				
	4) 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め	有り				
	6) 長期割引単価区分					
	7) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	8) 90分を超える通勤時間	0分				
	9) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m			
	*** S単- 37号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 施工区分	-				
	2) 目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 38号 ***					
	SPコンクリート森林 台コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生無し, 延長無し, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) 設計日打設量	10m ³ 以上100m ³ 未満				
	4) 養生工の種類	養生無し				
	5) 圧送管の延長距離	延長無し				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ³			

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 39号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), -, 養生無し, -, 無し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	養生無し				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	12) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単- 40号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m ²			

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 41号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数 (時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 42号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	3) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	4) 90分を超える通勤時間	0分				
	5) 労務割増係数 (時間的制約補正)					
	単 価		m ²			
	*** S単- 43号 ***					

事業名	森林基板整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 2馬林 林開 (R 1補正) 田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)養生工の種類	一般養生				
	2)圧送管延長距離区分	延長無し				
	3)生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	6)90分を超える通勤時間	0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単 価		m3			
	*** S単一 44号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株)L=22.6km		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	22.600km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原 2 美馬市 開設工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 1号 ***					
	仮排水		m		1.000 m	当たり算出
	配水管 径350mm					
	配水管 高密度ポリエチレン管(シングル) 径350mm	1.000	m			[1]
	損料 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
	植生マット工（腐食型）アンカー仕様 L=200mm		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	亀甲金網ヤシ繊維植生マットW=1.0mL=10m					
	法面工		人			[1] S単 4号
	普通作業員		人			[2] S単 3号
	土木一般世話役		人			[3] S単 1号
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			[4]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	501.000	本			[5]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** T単- 3号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			[1]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1])	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	路面工（コンクリート補設）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	厚さ15cm 生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			[1]
	土木一般世話役		人			[2] S単 1号
	特殊作業員		人			[3] S単 2号
	普通作業員		人			[4] S単 3号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				

事業名	森林基板整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 2馬林 林開（R 1補正）田野内杖立線檜原2 美馬市 開設工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 5号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	φ 6.0×150×150					
	溶接金網(丸鉄線) 6.0×150×150(mm)	110.000	m ²			
	普通作業員		人			S単 3号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 6号 ***					
	敷均し		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	15t d=0.3 E=0.75					
	ブルドーザ運転(残土整地用)	50.000	m ³			C単 1号
	合計					算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³			

