

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工				
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	98.000	
埋戻し		m ³	166.000	
地山掘削工(切取)	機械掘削	m ³	155.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m ³	132.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	30.300	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削	m ³	175.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	312.000	
掘削土積込 軟岩I(A)	機械積込	m ³	255.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	137.200	
切土 軟岩II		式	1.000	
機械(岩石工)	床堀I, 軟岩(II)	m ³	163.000	
機械(岩石工)	掘削(切土), 軟岩(II)	m ³	114.000	
掘削土取り除き 軟岩(II)	機械取り除き	m ³	100.000	
掘削土積込(軟岩II)	機械積込	m ³	145.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路体・築堤, 敷ならし締固め 機械	m ³	199.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬(礫質土)	機械 礫質土, 2.185km	m ³	132.000	
捨土運搬 軟岩(I)A	機械 軟岩, 2.185km	m ³	255.000	
捨土運搬 軟岩II	機械 軟岩, 2.185km	m ³	145.000	
敷均し		m ³	532.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工	L=39.0m(NO.146+16.0~NO.148+15.0)	式	1.000	
路面工(コンクリート補設)	厚さ15cm	m ²	174.600	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	166.800	
舗装止め丸太工(2段)		m	21.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	2.400	
みぞ形鋼	高125幅65厚6.0(mm) 13.4kg/m(小口)	kg	107.200	
(2)路面工				
コンクリート路面工	既設道	式	1.000	
路面工(コンクリート補設)	厚さ15cm	m ²	350.000	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	330.000	
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m ²	15.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.300	
みぞ形鋼	高125幅65厚6.0(mm) 13.4kg/m(小口)	kg	107.200	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
ラス張工		m ²	200.000	
植生マット工(腐食型) アンカー仕様 L=200mm	亀甲金網や繊維植生マット W=1.0mL=10m	m ²	30.300	
モルタル吹付工	モルタル吹付工,厚7cm	m ²	183.500	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工				
擁壁工	コンクリート (NO.147BC.70~ NO.148+7.4)	式	1.000	
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下 養生 工無 18-8-40(高炉)	m ³	61.000	
養生工	一般養生,無筋構造物	m ³	61.000	
キャットウォーク		m	20.000	
水抜きフィルター	65mm用	個	18.000	
擁壁工	コンクリート(NO.148+7.4 ~NO.149EC.70)	式	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート(場所打擁壁)	一般養生 18-8-40(高炉)	m ³	190.800	
型枠	一般型枠 無筋構造物	m ²	175.400	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	14.600	
コンクリート 台コンクリート	無筋構造物 18-8-40(高炉) 養生無し	m ³	51.700	
養生工	一般養生 無筋構造物	m ³	51.700	
型枠	一般型枠 無筋構造物	m ²	23.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	27.500	
キャットウォーク		m	48.300	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	16.900	
水抜きフィルター	65mm用	個	43.000	
擁壁工	コンクリート(N0.148+6.3~N0.148+15.7)	式	1.000	
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下 養生工無 18-8-40(高炉)	m ³	35.300	
養生工	一般養生 無筋構造物	m ³	35.300	
基面整正		m ²	16.900	
水抜きフィルター	65mm用	個	20.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
暗渠工(ボックスカルバート)	N0.148+9.7(MC.70)付近	式	1.000	
ボックスカルバート	据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎砕石+均しコンクリート, 有り	m	8.000	
コンクリート	小型構造物 18-8-40(高炉) 養生無し	m ³	14.600	
養生工	一般養生 無筋構造物	m ³	14.600	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	46.700	
基面整正		m ²	7.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削 礫質土	m ³	8.000	
地山掘削工(床堀)	機械掘削 軟岩(I)A	m ³	16.000	
6. 道路付属施設工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B 曲線部(半径30m以下)	m	22.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B 直線部	m	15.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.050	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	52.700	
仮排水	配水管 径350mm	m	35.000	
準備費				
1. 伐採費				
(1)伐採費				
伐採費(本線 N0, 149~N0, 151)	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
伐採費(本線 N0, 149~N0, 151)	ヒノキ	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
伐採費 (本線 N0, 149~N0, 151)	雑木	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m ³	0.700	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付 (本線)		m ²	500.800	
(3)根株処理				
根株処理 (本線分)		式	1.000	
機械運搬(根株)L=22.6km		m ³	10.200	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
建設廃材	根株処理	ton	7.200	