

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
ヒンジ 沓取付工		式		1			
ヒンジ沓設置費		基		4			
ヒンジ沓材料費		基		4			
コンクリート増厚		箇所		2			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬 L=8.5km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
取込架台設置撤去		式		1			
取込架台設置・撤去 （取込架台支給）		箇所		2			
足場工		式		1			
足場工	夜間	m2		176			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A	夜間	人日		15			
交通誘導警備員 B	夜間	人日		25			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島引田線 徳・不動北 橋梁修繕工事（1）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設材運搬費	L=10km	t		0.8			
技術管理費		式		1			
鉄筋探査	横向き	m2		7.2			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			