

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		110.000		
埋戻し	土質:流用土	m3		60.000		
基面整正		m2		48.000		
場所打水路工		式		1.000		
現場打水路		m		107.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
側溝蓋	蓋種類:C2-B300	枚		215.000		
仮設工		式		1.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管		m		4.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		40.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		