見積参考資料

委託業務名 R2波耕　地すべり　徳島18　長寿命化計画策定1業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり，委託契約を拘束するものではない。

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

項　目　名	内　　容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部（美波）
事業名	地すべり対策事業
地区名	徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務
施工場所	那賀郡那賀町沢谷他
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀２
工期	
積算体系年月	令和２年３月
単価期適用年月	令和２年４月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	設計業務費					
	・設計業務価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	業務内容					

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	
積算区分	
積算体系区分	【設計業務】
工種区分	実施設計
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 設計業務価格				
2 ・業務原価				
3 ・・直接原価				
4 ・・・直接人件費	1.000	式		
5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
6 ・・・直接経費（電子成果品作成費）	1.000	式		
7 ・・その他原価				
8 ・一般管理費等				

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費内訳				
直接人件費	1.000	式		
・直接人件費	1.000	式		
・・直接人件費	1.000	式		
・・・　設計作業費 長寿命化計画策定	1.000	式		
・・・　打合せ（設計）	1.000	式		

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳				
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式		

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費					
・直接人件費	1.000	式			
・・直接人件費	1.000	式			
・・・ 設計作業費 長寿命化計画策定	1.000	式			1 式当たり
健全度判定	3.000	地区			単Ａ Ｔ単　1号
対策優先度の検討	3.000	地区			単Ａ Ｔ単　2号
対策工法の検討及び管理方法の検討	3.000	地区			単Ａ Ｔ単　3号
対策時期検討及び長寿命化計画の作成	3.000	地区			単Ａ Ｔ単　4号
点検照査とりまとめ	1.000	業務			単Ａ Ｔ単　5号
報告書作成	0.900	業務			単Ａ Ｔ単　6号
合　計					
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式			1 式当たり
打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,	2.000	回			単Ａ Ｓ単　6号
打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,	1.000	回			単Ａ Ｓ単　7号
合　計					

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式			
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式			
・・・ 旅費交通費（設計）	1.000	式			1 式当たり
打合せ（設計旅費・交通費) 一般工種,,通勤により打合せ,,,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満	2.000	回			単Ａ Ｓ単　8号
)					
打合せ（設計旅費・交通費) 一般工種,,通勤により打合せ,,,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100㎞（100㎞未満	1.000	回			単Ａ Ｓ単　9号
)					
合　　計					

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	主任技師		人		1.000 人	当たり算出
	主任技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	主任技師		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	技師（Ａ）		人		1.000 人	当たり算出
	技師（Ａ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	技師（Ａ）		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	技師（Ｂ）		人		1.000 人	当たり算出

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	技師（B）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	技師（B）		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
	技師（C）		人		1.000 人	当たり算出
	技師（C）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	技師（C）		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
	技術員		人		1.000 人	当たり算出
	技術員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	技術員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数					
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	主任技師		人			
	技師（Ａ）		人			
	合　計					算出数量 1.000 回
	単　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	当たり算出

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,,,,,,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種				
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数					
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					
	技師（Ａ）		人			
	技師（Ｂ）		人			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,,通勤により打合せ,,,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100km（10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	0km未満）					
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種				
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員					
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）					
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）					
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数					
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	1時間 Ｌ＜100㎞（100㎞未満）				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]		日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.600	Ｌ			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,,通勤により打合せ,,,ライトバン,,1時間,Ｌ＜100㎞（10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
	0㎞未満）					
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種				
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員					
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員					
	7)打合せ日数 8)往復移動日数					

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）					
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）					
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数					
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	1時間 Ｌ＜100㎞（100㎞未満）				
	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動]		日			<損料>
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	2.600	Ｌ			
	合　　計					算出数量 1.000 回
	単　　価		回			

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	健全度判定		地区		1.000 地区	当たり算出
	主任技師		人			Ｓ単　1号
	技師（Ａ）		人			Ｓ単　2号
	技師（Ｂ）		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 地区
	単　価		地区			
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	対策優先度の検討		地区		1.000 地区	当たり算出
	主任技師		人			Ｓ単　1号
	技師（Ａ）		人			Ｓ単　2号
	技師（Ｂ）		人			Ｓ単　3号
	技師（Ｃ）		人			Ｓ単　4号
	合　計					算出数量 1.000 地区
	単　価		地区			

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	対策工法の検討及び管理方法の検討		地区		1.000 地区	当たり算出
	主任技師		人			Ｓ単　1号
	技師（Ａ）		人			Ｓ単　2号
	技師（Ｂ）		人			Ｓ単　3号
	技師（Ｃ）		人			Ｓ単　4号
	技術員		人			Ｓ単　5号
	合　計					算出数量 1.000 地区
	単　価		地区			
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	対策時期検討及び長寿命化計画の作成		地区		1.000 地区	当たり算出
	主任技師		人			Ｓ単　1号
	技師（Ａ）		人			Ｓ単　2号
	技師（Ｂ）		人			Ｓ単　3号

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	技師（C）		人			Ｓ単　4号
	技術員		人			Ｓ単　5号
	合　計					算出数量 1.000 地区
	単　価		地区			
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	点検照査とりまとめ		業務		1.000 業務	当たり算出
	主任技師		人			Ｓ単　1号
	技師（A）		人			Ｓ単　2号
	技師（B）		人			Ｓ単　3号
	合　計					算出数量 1.000 業務
	単　価		業務			
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
	報告書作成		業務		1.000 業務	当たり算出
	主任技師		人			Ｓ単　1号

事業名	地すべり対策事業　徳島１８　地区
業務名	Ｒ２波耕　地すべり　徳島１８　長寿命化計画策定１業務

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	技師（A）		人			Ｓ単　2号
	技師（B）		人			Ｓ単　3号
	技師（C）		人			Ｓ単　4号
	技術員		人			Ｓ単　5号
	合　計					算出数量 1.000 業務
	単　価		業務			

地すべり防止施設長寿命化計画策定業務　歩掛表（Ｒ２年度版）

簡易調査

職種区分	主任技術者	技術長	主任技師	技師Ａ	技師Ｂ	技師Ｃ	技術員	金額	備考
	69,800	64,800	55,300	48,700	40,600	32,700	27,900		
水路	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.70	0.70	56,630	100m当たり
水抜きボーリング	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	35,420	1群当たり
集水井工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	94,850	1基当たり
渓流保全工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.70	1.05	66,395	100m当たり
堰堤工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	35,420	1基当たり
擁壁工	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	101,200	100m当たり
アンカー工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	35,420	1群当たり
抑止杭工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	35,420	1群当たり
計	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	4.80	5.7	460,755	

※簡易調査のみで完了した工種については簡易調査の歩掛を採用するものとする

概査

職種区分	主任技術者	技術長	主任技師	技師Ａ	技師Ｂ	技師Ｃ	技術員	金額	備考
	69,800	64,800	55,300	48,700	40,600	32,700	27,900		
水路	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	80,900	100m当たり
水抜きボーリング	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	50,600	1群当たり
集水井工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	94,850	1基当たり
渓流保全工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	94,850	100m当たり
堰堤工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	50,600	1基当たり
擁壁工	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	101,200	100m当たり
アンカー工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	50,600	1群当たり
抑止杭工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	50,600	1群当たり
計	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	6.00	7.00	574,200	

長寿命化計画

職種区分	主任技術者	技術長	主任技師	技師Ａ	技師Ｂ	技師Ｃ	技術員	金額	備考
	69,800	64,800	55,300	48,700	40,600	32,700	27,900		
計画準備	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	144,600	1業務当り
基本情報調査（資料調査）	0.00	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.00	25,060	1区域当り
基本情報調査（現地調査）	0.00	0.00	0.00	0.25	1.20	1.20	1.50	141,985	1区域当り
健全度判定	0.00	0.00	0.25	0.50	0.50	0.00	0.00	58,475	1区域当り
対策の優先度の検討	0.00	0.00	0.25	0.50	0.50	1.00	0.00	91,175	1区域当り
対策工法の検討及び管理方法の検討	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	1.50	1.50	228,150	1区域当り
対策時期の検討及び長寿命化計画の作成	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	362,200	1区域当り
点検照査とりまとめ	0.00	0.00	0.50	1.00	1.50	0.00	0.00	137,250	1業務当り
報告書作成	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	355,100	1業務当り
計	0.00	0.00	4.60	7.35	10.40	7.90	9.00	1,543,995	