

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・穴吹両地 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		m3		42			
表土剥ぎ取り		m3		5			
表土剥ぎ取り戻し		m3		2			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		35			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
歩道舗装工 一般部		m2		44.6			
歩道舗装工 乗入部		m2		26.4			
排水構造物工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・穴吹両地 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
埋戻し	土質:土砂	m3		7			
側溝工		式		1			
L型側溝 一般部	幅:80cm,高さ:25cm,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		8.1			
L型側溝 擦り付け部	幅:80cm,高さ:25cm,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		5.4			
L型側溝 乗入れ部	幅:80cm,高さ:25cm,コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		4.5			
境界ブロック		m		18			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 U型水路	内幅(複単不使用の場合):900mm,内高(複単不使用の場合):1180mm,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m		17.7			
渡版工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・穴吹両地 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
渡版工		式		1			
渡版工		式		1			
坂路工		式		1			
坂路工		式		1			
坂路工		式		1			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:土中建込	m		13.5			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		12.4			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・穴吹両地 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		26			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		37			
転落防止柵撤去		m		17			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		12			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1.5			
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		12			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.5			
道路修繕		式		1			
縁石工		式		1			
縁石工	乗入部	式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R2馬土 国道492号 美・穴吹両地 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		15		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

