

R 2 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)掘削工				
土砂等運搬		m3	30.000	
床掘り		m3	1.000	
(2)盛土工				
路体(築堤)盛土・埋戻		m3	3.000	
3. 橋台工				
(1)場所打杭工				
場所打杭	杭No. 16	本	1.000	
場所打杭	杭No. 17	本	1.000	
場所打杭	杭No. 18	本	1.000	
場所打杭	杭No. 19	本	1.000	
足場		空m3	227.000	
足場		掛㎡	101.000	
足場		回	4.000	
(2)仮設工(設置費)	上部工			
仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		㎡	108.000	
(3)上部工材料費	覆工板			
覆工板	Ⅱ型 1000×3000×208	㎡	108.000	
(4)支持杭継手材料費	添接板等			
上面添接板	PL-350×12 L=0.55m	ton	0.218	
下面添接板	PL-150×12 L=0.55m	ton	0.187	
高力ボルト	BN M22×85	組	192.000	
添接板	PL-240×9 L=0.31m	ton	0.063	
高力ボルト	BN M22×70	組	72.000	
4. 擁壁工				

R 2 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)石積(張)工				
石積み		m ²	13.000	
5. 法面工				
(1)吹付工				
モルタル吹付	モルタル吹付工, 厚5cm	m ²	74.000	
(2)鉄筋挿入工				
鉄筋挿入工		m	90.000	
削孔機械の上下移動		回	7.000	
仮設足場の設置・撤去		空m ³	16.500	
グラウト材		m ³	0.400	
材料費		式	1.000	
6. その他				
(1)運搬費				
共通仮設(積上げ)				
運搬費				
仮設材輸送		ton	23.000	
(2)準備費				
共通仮設(積上げ)				
準備費				
木根等処分		m ³	74.000	