

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 歩道 No. 5+12~No. 7+15	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路体(築堤)盛土 歩道 No. 10~No. 18	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		100			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		180			
地盤改良工		式		1			
路床安定処理工		式		1			
安定処理	混合深さ:1m以下, 固化材100m2あたり 使用量:5.14t/100m2, 固化材の種 類:発塵抑制型セメント系固化材	m2		331			
置換工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
置換	置換材料:RC-40, 施工数量:250m3	m3		250		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		480		
埋戻し	土質:土砂	m3		100		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		
重力式擁壁 1-2号重力式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		64		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り No. 10~No. 18	土質:土砂	m3		30		
埋戻し No. 5+12~No. 7+15	土質:土砂	m3		70		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
埋戻し No. 10～No. 18	土質区分:土砂,土質:土砂	m ³		20			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m		38			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		10			
蓋	蓋種類:T-25 300*400 110° 開閉	枚		10			
場所打水路工		式		1			
現場打水路 1号L型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		17			
現場打水路 2号L型水路	コンクリート規格:18-12-25(高炉)	m		24			
現場打水路 1号ガッター	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m		155			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		140		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
技術管理費		式		1		
土質等試験費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 西黒田中村線 徳・国府 道路改良工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			