

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		10		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		10		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		630		
海岸コンクリートブロック工		式		1		
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):消波ブロック(2t型)	個		84		
海岸コンクリートブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 購入:無し	個		84		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・据付け(層積),積載 個数:4個,距離:4.0km以下	個		84		
護岸工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 堤防工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		134		
鉄筋 (アンカー筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.42		
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m		62		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		33		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		260		
削孔 (樹脂カプセル含む)		箇所		536		
スリップバー	φ19*600	本		128		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		284		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（2 ）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		9		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工		式		1		
足場工	単管傾斜足場	掛m2		181		
土のう		袋		315		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		38		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（2 ）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		