

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（3）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
護岸基礎工		式		1		
作業土工		式		1		
土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		570		
海岸コンクリートブロック工		式		1		
海岸コンクリートブロック据付	ブロック種類(型式)：無筋ブロック, ブロック 種類(実質量)：1.976t, ブロック購入：無し	個		15		
護岸工		式		1		
コンクリート被覆工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3		112		
鉄筋 (アンカー筋)	鉄筋材料規格・径：SD345 D16～25	t		0.35		
止水板	止水板種類・寸法：CF200×5	m		62		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 堤防工事 (3)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10, 目地板厚さ:厚10mm	m2		32		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		210		
削孔 (樹脂カプセル含む)		箇所		447		
スリップバー	φ19*600	本		128		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		240		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		7		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（3 ）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土留・仮締切工		式		1		
足場工	単管傾斜足場	掛m2		153		
土のう		袋		285		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		46		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 堤防工事（3 ）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		