

# 工事数量総括表

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線他 (唐谷橋他 4 橋) 那賀・川成他 橋梁	事業区分	道路維持・修繕				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	事業区分 工事区分 数量増減	道路維持 道路維持	摘要
橋梁保全工事		式		1.000			
舗装工		式		1.000			
路面切削工		式		1.000			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		40.000			
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		2.000			
舗装打換え工		式		1.000			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS混合物(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		40.000			
区画線工		式		1.000			
区画線工		式		1.000			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		20.000			
橋梁付属物工		式		1.000			
排水施設工		式		1.000			
橋面防水工		m2		40.000			
地覆工		式		1.000			
場所打地覆		m		20.000			
橋梁用防護柵工		式		1.000			
ガードレール	ガードレール規格:塗装品 Gr-C-2B-BPL	m		20.000			
橋梁補修工		式		1.000			
橋梁地覆補修工		式		1.000			
橋梁地覆とりこわし		m3		2.000			
ひび割れ補修工		式		1.000			
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:エポキシ樹脂系注入材	橋		1.000			
断面修復工		式		1.000			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.976m3,材料種類:ポリアセリトモルタル,鉄筋クレン・鉄筋防錆処理:有り	橋		1.000			
構造物撤去工		式		1.000			
運搬処理工		式		1.000			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3.000			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		3.000			

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工						
足場工		式		1.000		
足場	吊り足場	式		1.000		
足場(昇降施設)		m2		64.000		
		箇所		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		16.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費		台		2.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
下層路盤	路盤材種類:再生リフレッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		29.000		
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2		29.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		29.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		37.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30.000		
基面整正		m2		12.000		
積込(6-ス)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3		7.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		7.000		
残土処分		m3		7.000		
函渠工		式		1.000		
函渠本體工		m		6.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m		2.000		
防護柵基礎工		式		1.000		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		3.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		13.000		
構造物撤去工		式		1.000		
防護柵撤去工		式		1.000		
防護柵撤去(ガードレール)		m		2.000		
構造物取壊し工		式		1.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		2.000		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3		4.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		9.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		29.000		
石積取壊し	形状:控え35cm以上45cm未満(練積)	m2		30.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋・無筋)	m3		6.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4.000		
汚泥処分	建設汚泥	m3		0.010		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		23.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		23.000		
掘削	土砂	m3		1.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: 設置・撤去	m2		14.000		
仮設舗装		m2		32.000		
土のう		袋		21.000		
仮水路工		式		1.000		
暗渠排水管	φ600	m		5.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		40.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm 以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去 作業:無し	m2		42.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:7ｽﾌﾟﾙﾄ殻	m3		2.000		
殻処分	殻種別:7ｽﾌﾟﾙﾄ殻	m3		2.000		
舗装打換え工		式		1.000		
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度AS混合物 (20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超	m2		39.000		
防護柵工		式		1.000		
路側防護柵工		式		1.000		
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m		21.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19.000		
橋梁付属物工		式		1.000		
伸縮継手工		式		1.000		
橋梁用伸縮継手装置工	簡易鋼製型,伸縮量:20mm	m		8.000		
排水施設工		式		1.000		
橋面防水工		m2		39.000		
地覆工		式		1.000		
場所打地覆		m		21.000		
橋梁補修工		式		1.000		
橋梁地覆補修工		式		1.000		
橋梁地覆とりこわし		m3		4.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満,材料種類:ポリアセチレン系注入材	橋		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ポリセメントモルタル,鉄筋ケレン-鉄筋防錆処理:有り	橋		1.000		
構造物撤去工		式		1.000		
運搬処理工		式		1.000		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.020		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4.000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.020		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4.000		
現場発生品運搬	発生材種類:ガートレーク	回		1.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人目		12.000		
足場工		式		1.000		
足場	側足場	m2		29.000		
足場(昇降施設)		箇所		2.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設						
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:40mm	m		13.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m <sup>2</sup>		30.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m <sup>3</sup>		1.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>		1.000		
汚泥処分		m <sup>3</sup>		0.010		
下層路盤	路盤材種別:再生クワッシュン RC-30, 仕上り厚:100mm	m <sup>2</sup>		30.000		
上層路盤	路盤材種別:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m <sup>2</sup>		30.000		
表層路盤上	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m <sup>2</sup>		30.000		
表層防水シート上	材料種別:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満), 材料規格:再生密粒度AS混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m <sup>2</sup>		25.000		
排水構造物工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		25.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m <sup>3</sup>		17.000		
積込(トラス)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m <sup>3</sup>		8.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>		8.000		
残土処分		m <sup>3</sup>		8.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		13.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁付属物工						
排水施設工		式		1.000		
橋面防水工		式		1.000		
仮設工		m		26.000		
工事用道路工		式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1.000		
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		15.000		
掘削		m3		23.000		
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:設置・撤去	m3		0.400		
仮設舗装	RC-40, t=10cm	m2		9.000		
土のう	大型土のう	m2		27.000		
仮水路工		袋		26.000		
暗渠排水管	φ1000	式		1.000		
交通管理工		m		3.000		
交通誘導警備員	B	式		1.000		
直接工事費		人日		40.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
橋梁保全工事		式		1.000		
橋梁補修工		式		1.000		
ひび割れ補修工		式		1.000		
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ樹脂系注入材	橋		1.000		
断面修復工		式		1.000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.14m3,材 料種類:ポリアセリトエポキシ,鉄筋カシ-鉄筋 防錆処理:有り	橋		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋台基礎補修工		式		1.000		
根固め		m3		0.100		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	B	人日		4.000		
道路維持		式		1.000		
道路清掃工		式		1.000		
道路付属物清掃工		式		1.000		
ガートレム清掃	作業形態:ガートレム清掃	km		0.010		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費(率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		