

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		110			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		110			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		3			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		7			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁[3号]	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		70			
場所打擁壁工 (L型擁壁)		式		1			
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.03		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.04		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		8		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		0.3		
場所打擁壁工 (駒止コンクリート)		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		0.3		
鉄筋 (差筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.03		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		6		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10,目地板厚さ:厚10mm	m2		0.03		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m		8			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		3			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		28			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :t=15cm以下	m2		20			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.8			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.8			
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.03			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬	発生材種類:Gr-C-4E	回		1		
現場発生品運搬	発生材種類:コンクリートブロック □900×600	回		7		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2		42		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員(B)		人日		20		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		52		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以	m2		52		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m		20		
ガードレール補強筋	SD345 D13	t		0.08		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費	敷鉄板	t		7.2		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		