見積参考資料

工事名　Ｒ２徳環　徳島環状線　徳・国府　道路除草業務

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和２年５月１日から
適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳環　徳島環状線　徳・国府　道路除草業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
除草工		式	1				
道路除草工		式	1				
道路除草(複合)	作業形態:機械除草（肩掛式）	m2	3,600				単　1号
除草（耕起除草）		m2	7,700				単　2号
除草処分		t	8				単　3号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ２徳環　徳島環状線　徳・国府　道路除草業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　1号	道路除草(複合)	作業形態:機械除草（肩掛式）	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬	無し,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積),11.5km以下,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　2号	除草（耕起除草）		単位	m2	単位数量	10,000	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				
軽油 1.2号		L	59			
農用ﾄﾗｸﾀ（乗用・ﾎｲｰﾙ型）		時間				
ﾛｰﾀﾘﾃｲﾗｰ（直装式）		時間				
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　3号	除草処分		単位	t	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	1			単　4号
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2020.05
歩掛適用年月	2020.05
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 草処分費		t	100			
合計						
単価						円／t

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ２徳環 徳島環状線 徳・国府　道路除草業務					
単価コード	名　　称	規　　格	単位	数量	金額	摘要
M000301001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ｢ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ｣	2t積級	供用日	1.090	5,220	
M002031005	草刈機[肩掛式]	ｶｯﾀ径255mm	供用日	11.90	1,656	
M35063	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型]	四輪駆動30～44kw級(40～60PS)	時間	8.62	21,894	
M35291	ﾛｰﾀﾘﾃｨﾗｰ[直装式]	作業幅1.6～1.8m級	時間	8.62	5,042	
	合計額				33,812	

徳島県

見積単価一覧表

工事名	R2徳環　徳島環状線　徳・国府　道路除草業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	草	t	15,000	運搬距離：6.6km

数 量 総 括 表　　Ｒ２徳環　徳島環状線　徳・国府　道路除草業務

工　　種	種　　別	規　　格	単位	当初数量	摘　　要
道路除草工					
＜1回目＞	機械除草	肩掛式	m^2	1815	
		施行区間①	m^2	632	
		施行区間②	m^2	510	
		施行区間③	m^2	673	
	耕起除草	ロータリー直装式	m^2	3859	
		施行区間①	m^2	1741	
		施行区間②	m^2	0	
		施行区間③	m^2	2118	
＜2回目＞	機械除草	肩掛式	m^2	1815	
		施行区間①	m^2	632	
		施行区間②	m^2	510	
		施行区間③	m^2	673	
	耕起除草	ロータリー直装式	m^2	3859	
		施行区間①	m^2	1741	
		施行区間②	m^2	0	
		施行区間③	m^2	2118	
＜総　計＞	**機械除草**	**片掛式**	**m^2**	**3,600**	*(100m2単位)*
	耕起除草	**ロータリー直装式**	**m^2**	**7,700**	*(100m2単位)*
刈草処分	**機械除草分**	**運搬距離：6.6km**	**t**	**8**	

除 草 工 内 訳 書　　Ｒ２徳環　徳島環状線　徳・国府　道路除草業務

工　　種	種　　別	規　　格	単位	当初数量	摘　　要
機械除草					
2回刈り	肩掛式				
	施行区間①	合　　計	m^2	631.81	
		①-①	m^2	482.17	ＣＡＤ計測
		①-②	m^2	149.64	ＣＡＤ計測
	施行区間②	合　　計	m^2	510.1	
		②-①	m^2	510.1	ＣＡＤ計測
	施行区間③	合　　計	m^2	672.84	
		③-①	m^2	418.61	ＣＡＤ計測
		③-②	m^2	254.23	ＣＡＤ計測
耕起除草					
2回刈り	ロータリー直装式				
	施行区間①	合　　計	m^2	1741.13	
		①-③	m^2	1741.13	ＣＡＤ計測
	施行区間③	合　　計	m^2	2117.69	
		③-③	m^2	2117.69	ＣＡＤ計測