

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今山 (2) 急傾斜 勝・沼江 改築工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		3			
人力運搬	換算距離:140m以下	m3		3			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3			
場所打擁壁工		式		1			
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.15m	m2		4			
コンクリート 18-8-40 BBoRN W/C≤60%		m3		7			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7			
スリップバー	φ25*700	本		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今山 (2) 急傾斜 勝・沼江 改築工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
差筋アンカー	D13*600	本		2		
削孔		孔		8		
足掛け金物	300*φ19	個		2		
排水管	VU φ150mm	m		6		
小運搬		t		18		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今山 (2) 急傾斜 勝・沼江 改築工事	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		