

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R2馬土 谷口カゲ地すべり 美・木屋平谷口カゲ 地下水排除工 事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		1.000		
地下水排除工		式		1.000		
集排水ホーリング工		式		1.000		
ホーリング レキ質土, 90mm	施工場所:地表, 土質区分:レキ質土, 呼び径:径90mm	m		60.000		
ホーリング 軟岩, 90mm	施工場所:地表, 土質区分:軟岩, 呼び径:径90mm	m		390.000		
保孔管 ストレナ加工, VP40	施工場所:地表VP, スレナ現場加工:無し, 保孔管材質・種類(VPの場合):各種, 保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m		450.000		
ホーリング 仮設機材		回		2.000		
足場		空m3		15.000		
孔口処理工		式		1.000		
コンクリート 擁壁工	擁壁の種類:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, 養生の種類:一般養生	m3		1.600		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠 擁壁工	型枠の種類:一般型枠	m2		9.000		
裏石積 擁壁工	仕上厚:20cm	m2		8.000		
コンクリート 集水桝	擁壁の種類:小型擁壁, 打設工法:人力打設, 養生の種類:一般養生	m3		1.200		
型枠 集水桝	型枠の種類:小型構造物	m2		10.000		
基礎碎石	敷厚:15cm, 材料:RC-40	m2		6.000		
排水管	材料:VP75	m		25.000		
排水管	材料:VP75用エルボ°45°	個		10.000		
排水処理	作業区分:据付, 材質:高密度ポリエチレン管	m		35.000		
仮設工		式		1.000		
コンクリート製造設備工		式		1.000		
ケーブルクレーン運搬		式		1.000		
資材運搬工		式		1.000		
モルタル設置撤去	作業区分:他工事設置モルタル延伸	m		40.000		
モルタル運搬工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		