工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　船戸切幡上板線　阿波・市場切幡　道路工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		60		
残土等処分		m3		60		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		170		
埋戻し	土質:流用土	m3		110		
基面整正		m2		138		
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　船戸切幡上板線　阿波・市場切幡　道路工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
重力式擁壁 4号擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		15		
重力式擁壁 5号擁壁	本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-40(高炉)	m3		51		
排水構造物工		式		1		
側溝工		式		1		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1号U型側溝	U型側溝規格:300B　1種	m		24		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 2号U型側溝	U型側溝規格:300B　3種	m		5		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 3号U型側溝	U型側溝規格:300B　3種	m		11		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格:400×800×2000	m		16		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		48		
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		22		
側溝蓋	T-25 300 鋼製	枚		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　船戸切幡上板線　阿波・市場切幡　道路工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
側溝蓋	400用	枚		32		
調整コンクリート		m3		2		
管渠工		式		1		
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格:外圧管1種	m		3		
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格:Φ300	m		12		
1号暗渠工　基礎コン		m		12		
敷モルタル		m3		0.07		
場所打水路工		式		1		
１号Ｌ型側溝		m		11		
２号Ｌ型側溝		m		24		
集水桝工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　船戸切幡上板線　阿波・市場切幡　道路工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
1号集水桝		基		1		
2号集水桝		基		1		
5号集水桝		基		1		
6号集水桝		基		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下	m		25		
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2		14		
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		36		
汚泥処分費		t		0.04		
運搬処理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　船戸切幡上板線　阿波・市場切幡　道路工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 道路改良

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.7		
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3		0.7		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		80		
坂路工		式		1		
5号坂路工		箇所		1		
6号坂路工		箇所		1		
雑工		式		1		
雑工		式		1		
取付壁		m		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　船戸切幡上板線　阿波・市場切幡　道路工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	m		23		
補強金具		t		0.11		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２吉土　船戸切幡上板線　阿波・市場切幡　道路工事（１）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		