

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		4			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		40			
掘削	土質:軟岩, 施工方法:現場制約あり	m3		4			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
山腹水路工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R2三土 柴川地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事(1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		50			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		20			
ペーラインコンクリート		m3		3			
現場打水路工		式		1			
1号U型水路		m		16			
2号U型水路		m		11			
3号U型水路		m		22			
4号U型水路		m		3			

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
5号U型水路		m		8			
6号U型水路		m		2			
7号U型水路		m		29			
明暗渠水路		m		17			
集水柵工		式		1			
1号集水柵		箇所		1			
2号集水柵		箇所		1			
落差工		式		1			
1号落差		箇所		1			
2号落差		箇所		1			
3号落差		箇所		1			

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
4号落差		箇所		1			
5号落差		箇所		1			
6号落差		箇所		1			
7号落差		箇所		1			
練石積工		式		1			
練石積工		式		1			
練石積		m2		26			
暗渠排水管工		式		1			
暗渠排水管工		式		1			
暗渠排水管		m		4			
構造物撤去工		式		1			

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
構造物取壊し		m3		0.2			
仮設工		式		1			
モルタル運転工		式		1			
モルタル運転		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柴川地すべり 三・山城柴川 山腹水路工事 (1)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		