

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(400m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		300			
殻運搬(路面切削)	殻種別:切削殻	m3		15			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		15			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:100mm	m		90			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm	m2		90			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		9			
殻処分費	殻処分:アスファルト殻	m3		9			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 道路維持業務			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装版切断排水処分費		m3		0.02			
基層	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		90			
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		90			
ホーパ ^レ イ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		300			
アスファルト舗装補修工		式		1			
パ ^ッ チソ ^ク	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13)	t		3			
道路修繕		式		1			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A		人日		3			
交通誘導警備員 B		人日		6			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費 【往復】運搬距離L=20km以内		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 吉土 鳴門池田線他 阿波・阿波 道路維持業務				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			